



(8月度)工事のお知らせ(宇山地区)



令和3年8月度

住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて**陀仏川仮橋設置**と**工事用道路設置**工事が完了となり、引き続き**切土工事**を行ってまいります。

8月から切土工事のみ施工となりますが、引き続き粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めてまいります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事用道路設置工事


- 工事名：洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目～3丁目
- 工期：令和元年12月11日～令3年8月31日
- 工事内容・掘削工：19,150m³ ・盛土工：560m³
 ・法面整形工：1式 ・残土処理工：1式
 ・排水構造物工：1式 ・市道愛宕線付替：1式

今月にて約3年をかけて工事完成までたどり着きました。皆様のご協力に感謝いたします。

切土工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区切土工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和3年4月1日～令3年12月26日
- 工事内容・掘削工：11,720m³ ・法面整形工：1式
 ・残土処理工：1式・植生工：230m²
 ・法面吹付工：445m² ・法枠工：1式

※当現場のダンプマスク(No.21～40)



洲本バイパス炬口地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス炬口地区改良他工事
- 工事場所：炬口地区、宇山地区
- 工期：令和2年3月23日～令3年7月31日 **※完了**
- 工事内容・掘削工：6,360m³ ・残土処理工：1式
 ・コンクリート吹付工：50m² ・法枠工：796m²
 ・鉄筋挿入工：214本 ・擁壁工：1式
 ・排水構造物工：1式 ・落石防護工工：1式
 ・仮橋設置工：1式

8月度の予定

8月	5	10	15	20	25	30	備考
後片付け	---	---					

○作業時間：8：00～17：00

8月度の予定

8月	5	10	15	20	25	30	備考
掘削工	---	---	---	---	---	---	
残土搬出	---	---	---	---	---	---	残土搬出先 南あわじ市：養宜
法面工				---	---	---	
交通規制	---	---	---	---	---	---	交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

ご挨拶

昨年11月からスタートとした私どもの仮橋設置工事も、皆様のご理解とご協力のおかげを持ちまして無事完了することができました。至らぬところも多々あったかと思いますが、地元の皆様にはご協力いただきましたこと大変感謝しております。ありがとうございました。



※今後とも建設業に対してご理解とご協力を宜しくお願い致します！

完成写真(7月)



8月度の工事予定箇所



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・切土工事共有)

工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭

切土工事 現場代理人：仲山 佳孝 監理技術者：安井 陽平



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所

洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業 株式会社

作業事務所 炬口漁港内 ☎0799-20-4950

炬口地区他改良工事 現場代理人：尾崎 範徳 監理技術者：馬場 正永





宇山地区現場での **環境負荷低減** への取組 について

令和3年8月度

住民の皆様へ

宇山地区で現在工事しています「工事用道路設置工事」・「切土工事」(森長組)の2現場で実施中の **環境対策** を掲示させていただきます。
引き続き、粉じん対策を行いながら工事を進めていきますので皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

○場内仮設道路の散水(4t散水車を常設し、**適宜散水を実施中**です)



4 t 散水車



場内散水状況

重機通路に散水実施



エピロック社製
クロードリル

削孔開始

工事名	洲本バイパス宇山地区切土工事
工種	道路土工
測点	No.3
削孔状況 (クロードリル使用)	

○土工作業時に散水実施



搬出へ

土砂積込時に散水実施



2次破碎

岩小割時に散水実施



1次破碎

油圧破碎機

◎全密閉箱型吸音構造
◎集じん散水機能付き
なので従来機種より
環境負荷低減!!

＝ビッター工法＝
静的な油圧破碎機
を使用なので
騒音振動ゼロ!!

○洲本実業高校生対象に**現場見学会**を開催しました。



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・切土工事共有)
工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭
(新工事) 切土工事 現場代理人：仲山 佳孝 監理技術者：安井 陽平