

積算内訳書

頁0-0001/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	15,435,275	
河川土工	1	式	1,494,100	
掘削工	1	式	47,520	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 160 m3
盛土工	1	式	303,480	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 60 m3
作業土工	1	式	110,960	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	894,740	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	137,400	
				法面整形(切土部) 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				法面整形 切土部 160 m2
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 60 m2
法覆護岸工	1	式	7,849,378	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	5,345,071	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 54 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 その他のコンクリートブロック 180 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所→間知・平・連節・緑化ブロック 93 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-4 54 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 5 m3
				型枠 一般型枠 26 m2
				化粧型枠 SR-01ハツリ 3 m2
				すりつけ工 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				すりつけ工 石積（現地石採取） 2 m2
コンクリート張工	1	式	2,381,187	
				コンクリート張 1 式
				コンクリート 小型構造物 25 m3
				型枠 一般型枠 24 m2
				化粧型枠 石谷積タイプ 97 m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10mm 2 m2
				溶接金網設置[河川護岸平場用] 3.2×100×100 118 m2
				鉄筋工 異形棒鋼（SD345）D16mm 0.13 t
				コンクリート削孔（電動ハットリル） 220 孔
植生工	1	式	123,120	
				張芝 1 式
				張芝工 60 m2
根固め工	1	式	881,348	
かご工	1	式	881,348	
				ふとんかご 1 式
				ふとんかご 作業区分→設置（スロープ式） 76 m
				吸出し防止材設置 112 m2

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
構造物撤去工	1	式	29,222	
構造物取壊し工	1	式	13,838	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 2 m3
運搬処理工	1	式	15,384	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻（無筋） 1 式
仮設工	1	式	5,181,227	
工事用道路工	1	式	3,869,778	
				工事用道路 1 式
水替工	1	式	425,949	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	885,500	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			15,435,000	
共通仮設費計			1,626,000	

