

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	1,160,055	
道路土工	1	式	761,040	
掘削工	1	式	143,500	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 140 m3
残土処理工	1	式	617,540	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
構造物撤去工	1	式	399,015	
構造物取壊し工	1	式	119,645	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 23 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 700 m2
運搬処理工	1	式	279,370	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 35 m3

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻処分 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装	1	式	2,281,680	
舗装工	1	式	1,971,180	
舗装準備工	1	式	71,205	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 705 m2
アスファルト舗装工	1	式	1,899,975	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 705 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 705 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 705 m2
仮設工	1	式	310,500	
交通管理工	1	式	310,500	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,441,000	

積算内訳書

頁0-0001/0002

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
舗装	1	式	676,608	
舗装工	1	式	653,608	
舗装打換え工	1	式	166,408	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 8 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 280 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 14 m3
				殻処分 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
アスファルト舗装工	1	式	487,200	
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 280 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 280 m2
仮設工	1	式	23,000	

