

# 積算内訳書

頁0-0001/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	9,212,583	
管きょ工	1	式	4,962,758	
管路土工	1	式	3,279,682	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 300 m3
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 1 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 再生切込砕石 240 m3
				発生土処理 1 式
				運搬 土砂 300 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 300 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 300 m3
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	448,980	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 140 m
				埋設標識テープ 1 式

# 積算内訳書

頁0-0002/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				埋設表示シート W150 倍型 下水道用 140 m
				管明示テープ工 w50 下水道用 140 m
管基礎工	1	式	310,847	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 43 m3
管路土留工	1	式	870,750	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 118 m
				建込工 26 m
				引抜工 118 m
				引抜工 26 m
				簡易土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	52,499	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
				据付・撤去工 1 現場
管きょ工(小口径推進)	1	式	1,194,239	
取付管ホ-リンク(一重ケ-シク)推進工	1	式	726,146	

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				推進用鋼管 1 式
				推進用鋼管 8 本 φ250 L=1.00m
				メタルクラウン 1 個 鋼管呼び径250 砂・軟岩
				推進工 7 m 取付管ボーリング (一重ケーシング)
				発生土処理 1 式
				残土運搬工 0.4 m3
				処分費 1 式 土砂
				コア抜き 1 式
				コア抜き工 1 箇所
				挿入用塩ビ管 1 式
				硬質塩化ビニル管 2 本 VUφ150 L=4.00m
				ソケット 2 個 VUφ150
				スペーサー 3 個 VU150用
				特殊支管 1 個 HP用 VU150
				塩ビ管挿入工 5 m
				中込め 1 式
				中込め注入工 0.1 m3
仮設備工(小口径)	1	式	56,562	

# 積算内訳書

頁0-0004/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				推進設備等設置撤去 1 式
				推進設備工（地上） 取付管ボーリング（一重ケーシング） 1 箇所
				中込め注入設備工 1 式
				中込め注入設備工 取付管ボーリング（一重ケーシング） 1 箇所
補助地盤改良工	1	式	411,531	
				薬液注入 1 式
				二重管スレーナ工法 3 本
				注入設備据付・解体工（車上） 1 現場
マンホール工	1	式	1,229,534	
組立マンホール工	1	式	937,064	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料費 1 式
				底部工 [組立式] 2 箇所
				底部工 [組立式] 2 箇所
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 4 箇所
小型マンホール工	1	式	292,470	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 2 箇所

# 積算内訳書

頁0-0005/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鑄鉄製防
				塩ビマンホール用自在継手 φ150
取付管およびます工	1	式	301,871	1 箇所
管路土工	1	式	117,220	3 個
				管路掘削
				1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模)
				10 m3
				管路埋戻
				1 式
				埋戻工
				10 m3
				発生土処理
				1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				10 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂
				10 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				10 m3
				処分費 土砂
				1 式
ます設置工	1	式	102,200	
				ます(塩ビ製)
				1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし
				7 箇所
取付管布設工	1	式	73,185	
				取付管(塩ビ管)
				1 式

# 積算内訳書

頁0-0006/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 7 箇所
開削水替工	1	式	9,266	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
付帯工	1	式	696,181	
舗装撤去工	1	式	223,273	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 120 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 48 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 140 m2
				殻運搬処理 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 2 m3
				殻運搬 舗装版破碎 7 m3
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装復旧工	1	式	249,760	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) 140 m2

# 積算内訳書

頁0-0007/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 140 m2
舗装仮復旧工	1	式	141,864	
				上層路盤 1 式
				上層路盤 全仕上り厚 t = 100 1層施工 46 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 46 m2
区画線工	1	式	13,942	
				熔融式区画線 1 式
				区画線設置 [熔融式] 実線 45cm t=1.5mm 2 m
				区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 20 m
試掘工	1	式	67,342	
				試掘工 1 式
				試掘工 1 式
仮設工	1	式	828,000	
交通管理工	1	式	828,000	
				交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員 B 72 人日

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
直接工事費計			9,212,000	
共通仮設費計			1,460,000	
運搬費			102,000	
仮設材運搬費	1	式	102,960	
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 8.8 t
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 8.8 t
				仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 8.8 t
共通仮設费率分			1,358,000	
純工事費計			10,672,000	
現場管理費			4,122,000	
工事原価計			14,794,000	
一般管理費等			2,814,000	
工事価格			17,608,000	



# 積算内訳書

頁0-0009/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
管路	1	式	1,059,175	
管きょ工	1	式	580,614	
管路土工	1	式	66,630	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 6 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 5 m3 再生切込砕石
				発生土処理 1 式
				運搬 6 m3 土砂
				積込(ルーズ) 6 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 6 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土砂
管路土留工	1	式	133,123	
				軽量鋼矢板土留 1 式
				軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) 4 m
				土留支保工(設置+撤去) 4 m
				軽量鋼矢板土留材賃料 1 式

# 積算内訳書

頁0-0010/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
開削水替工	1	式	4,633	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日 作業時排水
管きよ工（小口径推進）	1	式	376,228	
				小口径推進工（鋼製さや管方式） 1 式
				推進工（鋼製さや管方式） 1 箇所 φ300 L=3.50m
				管路挿入設置工 1 箇所 挿入管径φ150
付帯工	1	式	14,441	
舗装撤去工	1	式	8,273	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断（アスファルト舗装版） 9 m As舗装版厚->15cm以下
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込（小規模土工） 2 m2
				殻運搬処理 1 式
				殻運搬 0.1 m3 舗装版破碎
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装仮復旧工	1	式	6,168	
				上層路盤 1 式

# 積算内訳書

頁0-0011/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				上層路盤 全仕上り厚 t = 100 1層施工 2 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 2 m2
仮設工	1	式	464,120	
工事用道路工	1	式	360,620	
				工事用道路盛土 1 式
				仮設道路設置撤去工 1 式
交通管理工	1	式	103,500	
				交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員 B 9 人日
直接工事費計			1,059,000	
共通仮設費計			165,000	
運搬費			10,000	
仮設材運搬費	1	式	10,530	
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 0.9 t
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 0.9 t
				仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 0.9 t
共通仮設费率分			155,000	



# 積算内訳書

頁0-0013/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(2)				
管路	1	式	2,048,621	
管きょ工	1	式	600,325	
管路土工	1	式	358,460	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 40 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 20 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 40 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 40 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 40 m3
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	144,315	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 45 m
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート W150 倍型 下水道用 45 m

# 積算内訳書

頁0-0014/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				管明示テープ工 w50 下水道用 45 m
管基礎工	1	式	86,748	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 12 m3
開削水替工	1	式	10,802	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	502,691	
組立マンホール工	1	式	323,611	
				組立1号マンホール 1 式
				削孔代組立式(V型) φ150mm用 1 箇所
				マンホール用可とう継手 φ150 1 個
				内副管 1 式
				内副管材料 1 式
				内副管取付工 段差2.0m未満 1 箇所
				組立楕円マンホール 1 式
				組立楕円マンホール材料 1 式

# 積算内訳書

頁0-0015/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳	
				底部工 [組立式]	1 箇所
				組立マンホール設置工 0号(楕円) マンホール深さ2m以下	1 箇所
小型マンホール工	1	式	179,080		
				小型マンホール	1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防	2 箇所
				塩ビマンホール用自在継手 φ150	1 個
取付管およびます工	1	式	43,451		
管路土工	1	式	9,513		
				管路掘削	1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1 m3
				管路埋戻	1 式
				埋戻工	0.6 m3
				発生土処理	1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂	1 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1 m3
				処分費 土砂	1 式
ます設置工	1	式	14,600		

# 積算内訳書

頁0-0016/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 1 箇所
取付管布設工	1	式	14,705	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 150mm, コンクリート製・陶製以外の管 1 箇所
開削水替工	1	式	4,633	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
付帯工	1	式	660,654	
舗装撤去工	1	式	207,700	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 110 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 39 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 209 m2
				殻運搬処理 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 1 m3
				殻運搬 舗装版破碎 7 m3



# 積算内訳書

頁0-0017/0018

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装復旧工	1	式	302,892	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 27 m2 補足材料->有り(9mm以上13mm未満)
				不陸整正 182 m2 補足材料->有り(9mm以上13mm未満)
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 27 m2 t = 5 0 mm
				表層(歩道部) 160 m2 t = 3 0 mm
				表層(歩道部) 22 m2 t = 5 0 mm
舗装仮復旧工	1	式	94,446	
				上層路盤 1 式
				上層路盤(歩道部) 0.8 m2 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工
				上層路盤(歩道部) 3 m2 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工
				上層路盤(歩道部) 34 m2 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 4 m2 t = 5 0 mm
				表層(車道・路肩部) 34 m2 t = 3 0 mm
試掘工	1	式	55,616	

# 積算内訳書

頁0-0018/0018

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				試掘工 1 式
				試掘工 1 式
仮設工	1	式	241,500	
交通管理工	1	式	241,500	
				交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員 B 21 人日
直接工事費計			2,048,000	
共通仮設費計			303,000	
共通仮設費率分			303,000	
純工事費計			2,351,000	
現場管理費			911,000	
工事原価計			3,262,000	
一般管理費等			622,000	
工事価格			3,884,000	
工事価格計			23,505,000	
<<参考>>法定福利費概算額			1,045,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。