

積算内訳表

(1/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
工事価格					92,371,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。
工事原価					79,514,000	
純工事費			式	1	61,085,000	
直接工事費			式	1	55,187,000	
直接工事費（仮設工を除く）			式	1	8,459,000	
道路工			式	1	3,906,000	
路面整形工			式	1	491,000	県版 道路工 224.000 m 3.00 (2.50) m
コンクリート舗装工			式	1	3,324,000	Co舗装工 374.000 m ² 舗装幅4.0m Co舗装工 355.000 m ² 舗装幅3.0m Co舗装工 95.000 m ² 舗装幅2.5m
法面工			式	1	91,000	県版 法面仕上げ 20.000 m A型 0～100 県版 法面仕上げ 34.000 m B型 101～200 県版 法面仕上げ 24.000 m D型 301～400
用水路工(パイプライン)			式	1	1,955,000	
本管工			式	1	426,000	硬質塩化ビニル管布設 31.100 m VU75, TS継手 硬質塩化ビニル管布設 46.200 m VU100, TS継手

積算内訳表

(2/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					硬質塩化ビニル管布設 86.600 m VU200, TS継手 硬質塩化ビニル管布設 7.300 m VP200, TS継手 硬質塩化ビニル管布設 5.000 m VU100, RR継手 硬質塩化ビニル管布設 10.000 m VU200, RR継手
本管土工	式	1	594,000		県版 パイプライン土工 (埋設深600) 31.000 m 75mm, 洗砂 (荒目) タイプI 県版 パイプライン土工 (埋設深600) 51.000 m 100mm, 洗砂 (荒目) タイプI 県版 パイプライン土工 (埋設深600) 100.000 m 200mm, 洗砂 (荒目) タイプI
本管土工	式	1	34,000		パイプライン土工 (埋設深600) Φ200 タイプIII 4.300 m As舗装切断・破碎・積込・運搬・処分 パイプライン土工 (埋設深600) Φ200 タイプIII 4.300 m 掘削・埋戻 パイプライン土工 (埋設深600) Φ200 タイプIII 4.300 m As舗装仮復旧
本管土工	式	1	28,000		舗装切断 8.600 m As舗装破碎 7.700 m ²

積算内訳表

(3/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						As殻運搬・処分 0.400 m ³
						As舗装本復旧 7.700 m ²
曲管(TS継手)	式	1	78,000			硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 1.000 個 φ 75×45° (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 1.000 個 φ 75×22° 1/2 (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 3.000 個 φ 100×45° (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 1.000 個 φ 100×22° 1/2 (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 2.000 個 φ 200×45° (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 1.000 個 φ 200×22° 1/2 (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 4.000 個 φ 200×11° 1/4 (TS継手)
T字管(TS継手)	式	1	46,000			硬質塩化ビニル管継手材(T字管) 1.000 個 φ 100×75 (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(T字管) 1.000 個 φ 150×100 (TS継手) 硬質塩化ビニル管継手材(T字管) 3.000 個 φ 200×75 (TS継手)

積算内訳表

(4/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
径違ソケット(TS継手)			式	1	1,000	硬質塩化ビニル管継手材(片落管) φ100×75 (TS継手) 1.000 個
排泥工			式	1	134,000	県版 排泥工 1.000 箇所 7.5mm 県版 制水弁室工 H=0.6m 1.000 箇所 A型 75mm~150mm以下 硬質塩化ビニル管布設 1.200 m VU75, TS継手 県版 パイプライン土工(埋設深600) 1.000 m 7.5mm, 洗砂(荒目)
分土工			式	1	38,000	土工(埋設深600) Φ75 タイプⅢ 1.500 m As舗装切断・破碎・積込・運搬・処分 土工(埋設深600) Φ75 タイプⅢ 1.500 m 掘削・埋戻 土工(埋設深600) Φ75 タイプⅢ 1.500 m As舗装仮復旧 土工(埋設深600) Φ150 タイプⅢ 1.000 m As舗装切断・破碎・積込・運搬・処分 土工(埋設深600) Φ150 タイプⅢ 1.000 m 掘削・埋戻 土工(埋設深600) Φ150 タイプⅢ 1.000 m As舗装仮復旧 土工(埋設深600) Φ75 タイプⅠ 0.500 m 掘削・埋戻

積算内訳表

(5/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						分土工9号 管材 1.000 式
分土工土工	式	1	13,000			舗装切断 5.000 m As舗装破碎 4.300 m ² As殻運搬・処分 0.200 m ³ As舗装本復旧 4.300 m ²
射場池送水管取付横断工	式	1	563,000			パイプライン土工（埋設深1000） Φ200 4.300 m As舗装切断・破碎・積込・運搬・処分 パイプライン土工（埋設深1000） Φ200 4.300 m 掘削・埋戻 泉版 パイプライン土工（埋設深1000） 3.000 m 200mm, 洗砂(荒目) タイプI Co舗装工 4.300 m t=12cm 管材 1.000 式 制水弁工 1.000 箇所 鋳鉄製, 7.5K, 200mm 泉版 制水弁室工 H=1.0m 1.000 箇所 B型 200mm

積算内訳表

(6/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					空気弁 1.000 箇所 φ 200, 急排空気弁, 25mm 県版 空気弁室工 1.000 箇所 300mm以下, H=0.6m
射場池取水工	式	1	1,883,000		
土工	式	1	158,000		表土掘削 16.000 m3 掘削+工区内運搬処分 堤体掘削 53.000 m3 埋戻し材 12.000 m3 ランダム土 埋戻(掘削(現堤土砂)流用・購入土) 19.000 m3 構造物付近 埋戻(掘削(現堤土砂)流用) 35.000 m3 1.0m < B ≤ 2.5m 埋戻(掘削(現堤土砂)流用) 11.000 m3 振動ローラ転圧
土工	式	1	277,000		管基礎材 6.800 m3 掘削 57.100 m3 埋戻(掘削土流用) 22.200 m3 振動ローラ 埋戻(掘削(現堤土砂)流用) 26.200 m3 コンパクター

積算内訳表

(7/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						残土処分 8.700 m ³ 工区内運搬処分
吸水管	式	1	25,000			フート弁 1.000 個 φ200 SUS TSフランジ 2.000 個 φ200 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 1.000 個 エルボ φ200×90° (TS継手) 浮き(フロート) 1.000 個 硬質ポリ塩化ビニル管布設 3.000 m VP φ200 取水ホース設置 1.000 本
取水管1	式	1	616,000			ダクタイトル鉄管布設 8.400 m K形 直管 φ200 ダクタイトル鉄管切断 2.000 箇所 Φ200 ダクタイトル鉄管布設 1.000 個 K形 異形管 短管2号 φ200 ダクタイトル鉄管布設 1.000 個 K形 異形管 二受T字管 Φ200×100 ダクタイトル鉄管布設 1.000 個 K形 異形管 短管1号 φ200

積算内訳表

(8/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					コンクリート巻立 1.000 箇所 止水壁 1.000 箇所
取水管2	式	1	778,000	管継手 1.000 個 MFジョイント 硬質ポリ塩化ビニール管布設 52.000 m 直管 VUΦ200 硬質ポリ塩化ビニール管継手 1.000 式 曲管(ベンド) 硬質ポリ塩化ビニール管継手 1.000 個 継ぎ輪 制水弁工 1.000 箇所 鋳鉄製, 7.5K, 200mm 泉版 制水弁室工 H=0.6m 1.000 箇所 B型 200mm 空気弁 1.000 箇所 φ150, 急排空気弁, 25mm 泉版 空気弁室工 1.000 箇所 300mm以下, H=0.6m 既設柵削孔 1.000 箇所 Φ200	
水差工	式	1	29,000	硬質塩化ビニール管布設 0.400 m VP100	

積算内訳表

(9/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					バルブソケット φ100 2.000 個
					スルースバルブ φ100 1.000 個
					TSフランジ φ100 1.000 個
					ダクタイトル鉄異形管 Φ100 1.000 個
					会所柵設置 450型(蓋付) 1.000 箇所
					水抜きパイプ VUΦ50 1.200 m
排水路工	式	1	715,000		
開渠工	式	1	432,000	鉄筋コンクリートU型水路設置工 U240	91.000 m
開渠工	式	1	283,000	市道横断工 特厚管布設 Φ300 土工	1.000 式
				市道横断工 特厚管布設 As舗装版処理	1.000 式
				市道横断工 現場打柵設置 柵(1)	1.000 式
				市道横断工 現場打柵設置 柵(2)	1.000 式
直接工事費 (仮設工を除く)	式	1	46,728,000		
整地工	式	1	15,550,000		

積算内訳表

(10/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】																										
				工種区分	ほ場整備工事																										
工種名称等				単位	数量	金額	内訳																								
整地工				式	1	5,857,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">表土扱い</td> <td style="text-align: right;">1.870 ha</td> </tr> <tr> <td>標準区画：0.3ha未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基盤造成・畦畔築立・基盤整地</td> <td style="text-align: right;">1.870 ha</td> </tr> <tr> <td>標準区画：0.3ha未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耕起碎土</td> <td style="text-align: right;">1.410 ha</td> </tr> <tr> <td>石礫除去</td> <td style="text-align: right;">1.410 ha</td> </tr> <tr> <td>雑物除去（ほ場整備工）</td> <td style="text-align: right;">0.170 ha</td> </tr> <tr> <td>泥土改良工</td> <td style="text-align: right;">274.000 m3</td> </tr> <tr> <td>ため池 一般軟弱土用 80kg/1m3</td> <td></td> </tr> </table>	表土扱い	1.870 ha	標準区画：0.3ha未満		基盤造成・畦畔築立・基盤整地	1.870 ha	標準区画：0.3ha未満		耕起碎土	1.410 ha	石礫除去	1.410 ha	雑物除去（ほ場整備工）	0.170 ha	泥土改良工	274.000 m3	ため池 一般軟弱土用 80kg/1m3							
表土扱い	1.870 ha																														
標準区画：0.3ha未満																															
基盤造成・畦畔築立・基盤整地	1.870 ha																														
標準区画：0.3ha未満																															
耕起碎土	1.410 ha																														
石礫除去	1.410 ha																														
雑物除去（ほ場整備工）	0.170 ha																														
泥土改良工	274.000 m3																														
ため池 一般軟弱土用 80kg/1m3																															
畦畔工				式	1	1,673,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">170.000 m</td> </tr> <tr> <td>○型 0,50cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">14.000 m</td> </tr> <tr> <td>A型 1～100,50cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">113.000 m</td> </tr> <tr> <td>B型 101～200,50cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">72.000 m</td> </tr> <tr> <td>C型 201～300,50cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">214.000 m</td> </tr> <tr> <td>D型 301～400,50cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">96.000 m</td> </tr> <tr> <td>E型 401～500,50cm</td> <td></td> </tr> </table>	県版 畦畔工	170.000 m	○型 0,50cm		県版 畦畔工	14.000 m	A型 1～100,50cm		県版 畦畔工	113.000 m	B型 101～200,50cm		県版 畦畔工	72.000 m	C型 201～300,50cm		県版 畦畔工	214.000 m	D型 301～400,50cm		県版 畦畔工	96.000 m	E型 401～500,50cm	
県版 畦畔工	170.000 m																														
○型 0,50cm																															
県版 畦畔工	14.000 m																														
A型 1～100,50cm																															
県版 畦畔工	113.000 m																														
B型 101～200,50cm																															
県版 畦畔工	72.000 m																														
C型 201～300,50cm																															
県版 畦畔工	214.000 m																														
D型 301～400,50cm																															
県版 畦畔工	96.000 m																														
E型 401～500,50cm																															

積算内訳表

(11/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						県版 畦畔工 56.000 m F型 501～600, 50cm 県版 畦畔工 7.000 m G型 601～700, 50cm
構造物取壊し工	式	1	4,900,000			構造物取壊し積込 685.000 m ³ 無筋コンクリート コンクリート舗装版破碎積込 266.000 m ² t=15cm以下 構造物取壊し積込 8.500 m ³ 鉄筋コンクリート
コンクリート再生工	式	1	3,044,000			コンクリート殻運搬 710.000 m ³ 無筋 現場内再生処分 コンクリート再生工 710.000 m ³ 自走式破碎機 現場発生砕石(積込) 710.000 m ³ 現場発生砕石(運搬) 710.000 m ³
建設副産物処理	式	1	76,000			コンクリート殻運搬処理(有筋) 8.500 m ³
道路工	式	1	1,146,000			
路面整形工	式	1	386,000			県版 道路工 217.000 m 4.00 (3.00) m
コンクリート舗装工	式	1	347,000			Co舗装工 50.000 m ² 舗装幅4.0m

積算内訳表

(12/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						路盤工 51.000 m ² 幅3.1m以上 t=15cm RC-40(現場発生砕石) As舗装工 下層路盤(現場発生砕石) 640.000 m ² 路盤幅3.1m以上, 路盤厚10cm 舗装幅3.0m以上
法面工	式	1	369,000	県版 法面仕上げ A型 0~100 県版 法面仕上げ B型 101~200 県版 法面仕上げ D型 301~400	95.000 m 186.000 m 40.000 m	
進入路工	式	1	44,000	県版 進入路工 4.00m, A 30 < H ≤ 100 H = 0.65 県版 進入路工 4.00m, B 100 < H ≤ 200 H = 1.5	4.000 箇所 3.000 箇所	
用水路工(パイプライン)	式	1	11,190,000			
本管工	式	1	3,527,000	硬質塩化ビニル管布設 VU75, TS継手 硬質塩化ビニル管布設 VU100, TS継手 硬質塩化ビニル管布設 VU200, TS継手 硬質塩化ビニル管布設 VU250, TS継手 硬質塩化ビニル管布設 VP100, TS継手	86.600 m 102.100 m 40.400 m 292.700 m 38.500 m	

積算内訳表

(13/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等				内訳	
	単位	数量	金額		
				硬質塩化ビニル管布設 VP150, TS継手	110.600 m
				硬質塩化ビニル管布設 VP200, TS継手	172.200 m
				硬質塩化ビニル管布設 VP250, TS継手	82.000 m
				硬質塩化ビニル管布設 VU75, RR継手	5.000 m
				硬質塩化ビニル管布設 VU200, RR継手	5.000 m
				硬質塩化ビニル管布設 VU250, RR継手	10.000 m
				硬質塩化ビニル管布設 VP100, RR継手	5.000 m
				硬質塩化ビニル管布設 VP150, RR継手	15.000 m
				硬質塩化ビニル管布設 VP200, RR継手	20.000 m
				硬質塩化ビニル管布設 VP250, RR継手	10.000 m
本管土工	式	1	959,000	県版 パイプライン土工 (埋設深600) 75mm, 洗砂 (荒目)	92.000 m タイプ I
				県版 パイプライン土工 (埋設深600) 100mm, 洗砂 (荒目)	152.000 m タイプ I

積算内訳表

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						県版 パイプライン土工 (埋設深600) 52.000 m 200mm, 洗砂 (荒目) タイプI 県版 パイプライン土工 (埋設深600) 13.000 m 250mm, 洗砂 (荒目) タイプI
本管土工	式	1	3,740,000			パイプライン土工 (埋設深600) Φ150 タイプIII 126.000 m 掘削・埋戻 パイプライン土工 (埋設深600) Φ200 タイプIII 192.000 m 掘削・埋戻 パイプライン土工 (埋設深600) Φ250 タイプIII 184.000 m As舗装切断・破碎・積込・運搬・処分 パイプライン土工 (埋設深600) Φ250 タイプIII 184.000 m 掘削・埋戻 パイプライン土工 (埋設深600) Φ250 タイプIII 184.000 m As舗装仮復旧 パイプライン土工 (埋設深600) Φ250 タイプIII 92.000 m 掘削・埋戻 パイプライン土工 (埋設深600) Φ250 タイプIV 107.000 m Con舗装切断・破碎・積込・運搬・処分 パイプライン土工 (埋設深600) Φ250 タイプIV 107.000 m 掘削・埋戻 パイプライン土工 (埋設深600) Φ250 タイプIV 107.000 m As舗装仮復旧
曲管(TS継手)	式	1	233,000			硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 2.000 個 φ75×45° (TS継手)

積算内訳表

(15/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 75×22° 1/2 (TS継手) 1.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 100×45° (TS継手) 5.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 100×22° 1/2 (TS継手) 4.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 100×11° 1/4 (TS継手) 1.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 150×45° (TS継手) 2.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 150×22° 1/2 (TS継手) 1.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 200×45° (TS継手) 2.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 200×22° 1/2 (TS継手) 1.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 250×45° (TS継手) 3.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 250×22° 1/2 (TS継手) 3.000 個
						硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ 250×11° 1/4 (TS継手) 3.000 個
T字管(TS継手)	式	1	216,000			硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ 75×75 (TS継手) 3.000 個

積算内訳表

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ100×75 (TS継手) 3.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ200×75 (TS継手) 4.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ200×100 (TS継手) 1.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ200×200 (TS継手) 1.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ250×75 (TS継手) 7.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ250×100 (TS継手) 1.000 個
径違ソケット(TS継手)				式	1	29,000	硬質塩化ビニル管継手材(片落管) φ100×75 (TS継手) 1.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(片落管) φ200×100 (TS継手) 組み合わせ 1.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(片落管) φ200×150 (TS継手) 1.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(片落管) φ250×200 (TS継手) 1.000 個
制水弁				式	1	971,000	制水弁工 3.000 箇所 鋳鉄製, 7.5K, 200mm 泉版 制水弁室工 H=0.6m 3.000 箇所 B型 200mm

積算内訳表

(17/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
空気弁	式	1	323,000	空気弁 φ 100, 急排空気弁, 25mm 空気弁 φ 200, 急排空気弁, 25mm 空気弁 φ 250, 急排空気弁, 25mm 県版 空気弁室工 300mm以下, H=0.6m	1.000 箇所 1.000 箇所 1.000 箇所 3.000 箇所
排泥工	式	1	265,000	県版 排泥工 75mm 県版 排泥工 100mm 県版 制水弁室工 H=0.6m A型 75mm~150mm以下 硬質塩化ビニル管布設 VU75, TS継手 県版 パイプライン土工 (埋設深600) 75mm, 洗砂 (荒目)	1.000 箇所 1.000 箇所 2.000 箇所 1.000 m 1.000 m
分土工	式	1	927,000	県版 分土工 (輪換用) φ 75 分土工 (輪換用) 地区外給水 φ 50 (給水栓のみ) 硬質塩化ビニル管布設 VU50	14.000 箇所 2.000 箇所 35.000 m

積算内訳表

(18/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
				硬質塩化ビニル管布設 VU75	21.500	m	
				硬質塩化ビニル管布設 VP75	15.100	m	
				県版 パイプライン土工 (埋設深600) 75mm, 洗砂 (荒目)	37.000	m	
				県版 パイプライン土工 (埋設深600) 50mm, 洗砂 (荒目)	35.000	m	
明神池取水工	式	1	1,734,000				
土工	式	1	70,000	表土掘削	7.000	m ³	
				掘削+工区内運搬処分			
				堤体掘削	16.000	m ³	
				埋戻し材 ランダム土	3.600	m ³	
				埋戻 (掘削 (現堤土砂) 流用・購入土) 構造物付近	12.000	m ³	
				埋戻 (掘削 (現堤土砂) 流用) 1.0m < B ≤ 2.5m	7.000	m ³	
土工	式	1	68,000	管基礎材	3.000	m ³	
				掘削	12.000	m ³	
				埋戻 (掘削土流用) 振動ローラ	3.000	m ³	

積算内訳表

(19/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							埋戻(掘削(現堤土砂)流用) コンパクター 5.000 m3
							残土処分 工区内運搬処分 5.000 m3
給水管	式	1	36,000				フート弁 φ250 SUS 1.000 個 TSフランジ φ250 2.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) エルボφ250×90° (TS継手) 1.000 個 浮き(フロート) 1.000 式 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ250 3.000 m 取水ホース設置 1.000 本
取水管1	式	1	531,000				ダクタイル鋳鉄管布設 K形 直管 φ250 4.400 m ダクタイル鋳鉄管切断 Φ250 2.000 箇所 ダクタイル鋳鉄管布設 K形 異形管 短管2号 φ250 1.000 個 ダクタイル鋳鉄管布設 K形 異形管 二受T字管 Φ200×100 1.000 個

積算内訳表

(20/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
						ダクタイル鋳鉄管布設 K形 異形管 短管1号 φ250 1.000 個 コンクリート巻立 1.000 箇所 止水壁 1.000 箇所
取水管2	式	1	1,013,000			管継手 1.000 個 MFジョイント 硬質ポリ塩化ビニール管布設 直管 VUφ250 45.500 m 硬質ポリ塩化ビニール管継手 曲管(バンド) 1.000 式 制水弁工 鋳鉄製, 7.5K, 250mm 1.000 箇所 空気弁 φ150, 急排空気弁, 25mm 1.000 箇所 会所柵設置 800型(蓋付) 制水弁・空気弁用 2.000 箇所 配管コンクリート巻立 1.000 箇所
水差工	式	1	16,000			硬質塩化ビニール管布設 VP100 0.200 m バルブソケット φ100 2.000 個

積算内訳表

(21/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					スルースバルブ 1.000 個 φ100 TSフランジ 1.000 個 φ100 会所柵設置 1.000 箇所 450型(蓋付) 水抜きパイプ 1.000 m VUΦ50
排水路工	式	1	17,108,000		
開渠工	式	1	4,472,000	県版 ベンチフリューム布設 63.800 m 250型, 1型 1～50 県版 コンクリート柵渠工機械布設Ⅱ 144.900 m 3AP, 600×2200mm, ほ場整備土工5型	
暗渠工	式	1	567,000	県版 遠心力鉄筋コンクリート管布設工(基礎無し) 12.700 m 400 県版 鏡壁布設工(既製品) 3.000 箇所 400型 第2号小排水路 特厚管布設 1.000 式 Φ400 土工 第2号小排水路 特厚管布設 1.000 式 As舗装版処理 ヒューム管取合工 3.000 箇所 BF250-HPΦ400	
階段式落差工	式	1	3,420,000	県版 ベンチフリューム階段式落差工 20.000 個 250	

積算内訳表

(22/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等				内訳	
				県版 ベンチフリューム階段式落差工 300	35.000 個
				県版 鉄筋コンクリート柵渠階段式落差工布設Ⅱ 900*2200	45.000 個
落差工法面保護工	式	1	859,000	法面保護工 張ブロック	199.000 m
				法面保護工 ステップコンクリート, B-300	118.000 m
				法面保護工 ステップコンクリート, B-500	81.000 m
法面保護工	式	1	240,000	法面保護工 張ブロック	56.400 m
				法面保護工 ステップコンクリート, B-300	17.400 m
				法面保護工 ステップコンクリート, B-500	30.400 m
合流・屈曲柵工	式	1	191,000	県版 排水用既製品柵布設 600型	4.000 箇所
				県版 排水用既製品柵布設 900型	2.000 箇所
既製品柵補強コンクリート	式	1	8,000	県版 排水用既製品柵補強コンクリート 250	4.000 箇所
				県版 排水用既製品柵補強コンクリート 300	1.000 箇所

積算内訳表

(23/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等				内訳	
法面工・溝畔工	式	1	771,000	県版 法面仕上げ A型 0～100 県版 法面仕上げ B型 101～200 県版 法面仕上げ C型 201～300 県版 法面仕上げ D型 301～400	108.000 m 211.000 m 45.000 m 44.000 m
一筆排水工	式	1	611,000	県版 一筆排水工（排水樹角落し） 180×400×600 制水板共 県版 一筆排水工（ヒューム管） 県版 一筆排水工（ベンチフリューム） BF2型 300 長2.0m 県版 一筆排水工（管末柵） ベンチフリューム 県版 一筆排水工（管末柵） 鉄筋コンクリート柵渠 県版 一筆排水工（張コンクリート） 鉄筋コンクリート柵渠 法面保護工 B型, 張プレート, B-500	7.000 箇所 14.200 m 47.800 m 1.000 個 1.000 個 6.000 箇所 6.000 m
付帯工	式	1	5,969,000	第1号支線排水路 取合工（中流部）	1.000 箇所

積算内訳表

(24/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					第2号支線排水路 取合工 1.000 箇所
					第3号小排水路上流現況市道横断工 1.000 箇所
					第3号小排水路上流現況市道横断工 1.000 式
					As舗装版処理
間接工事費				24,327,000	
共通仮設費				5,898,000	
運搬費～営繕費等	式	1		5,294,000	
運搬費	式	1		257,000	
運搬費	式	1		257,000	
自走式破砕機	式	1		257,000	自走式破砕機輸送費 1.000 台
					自走式破砕機設置・撤去 1.000 式
準備費	式	1		301,000	
準備工	式	1		301,000	
伐採木運搬処分	式	1		301,000	運搬 45.000 空m3
					処分 25.000 m3
技術管理費	式	1		46,000	
土質試験	式	1		46,000	
土質試験	式	1		46,000	一軸圧縮試験 3.000 試料

積算内訳表

(25/25)

工事名	才ヶ本北区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							六価クロム試験 2.000 試料
現場管理費				式	1	18,429,000	
一般管理費等				式	1	12,857,000	
処分費等（直接工事費の内数）				式	1	119,000	
処分費（準備費の内数）				式	1	250,000	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				式	1	5,302,000	