

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	8,070,897	
本設配管 PPφ40	1	式	2,851,499	
管材料	1	式	378,805	
				ポリエチレン管 1種 水道用 φ40 JIS K6761-6762 285.2 m
				サトル付分水栓(フランジ式)VP用 φ75×40 1 個
				ポリエチレン管用 ソケット φ40 (インコア一体型) 3 個
				ポリエチレン管用 エルボ φ40 (インコア一体型) 2 個
				ポリエチレン管用 チーズ φ40 (インコア一体型) 1 個
				ポリエチレン管用 分止水栓用ソケット φ40 (インコア一体型) 1 個
				ポリエチレン管用 90° エオンベント φ40 (インコア一体型) 5 個
				ポリエチレン管用 メーター用ソケット φ40 (インコア一体型) 1 個
				止水栓(ボール式) φ40 3 個
				埋設標示帯 水道用(青)幅15cm 2倍 アルミ 285.2 m
				止水栓ボックス 標準セット φ100×H400 3 組
労務費	1	式	160,634	
				サトル分水栓建込(ビニル管 呼び径 75~100mm) 配水管呼び径 40mm 1 箇所
				ポリエチレン管 据付 呼び径 40mm 285.2 m

積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳	
				ポリエチレン管継手工 呼び径 40mm	19 口
				止水栓 取付 (呼び径40mm) 接合及び止水栓管 P P用	3 箇所
土工	1	式	1,855,975		
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下	570 m
				舗装版取壊し積込工 舗装厚⇒0cm越え 10cm以下	157 m2
				運搬 処理対象->As塊・Co塊 (無筋)	8 m3
				積込(ルーズ) 土質->破碎岩	8 m3
				運搬 処理対象->As塊・Co塊 (無筋)	8 m3
				処分費 アスファルト殻	1 式
				掘削積込工	110 m3
				埋戻工 (埋戻し材->砂)	38 m3
				埋戻工 (埋戻し材->再生切込碎石)	40 m3
				運搬 処理対象->土砂	110 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂	110 m3
				運搬 処理対象->土砂	110 m3
				処分費 土砂	1 式
舗装工	1	式	456,085		
				路盤工(再生切込碎石) 下層路盤 施工幅:1.8m 未満 仕上り厚10cm	157 m2

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				路盤工(粒調碎石) 157 m2 上層路盤 施工幅:1.8m 未満 仕上り厚12cm
				アスファルト舗装工(人力) 157 m2 密粒度アスコン[再](13) t=30mm
本設配管 PPφ20	1	式	64,786	
管材料	1	式	29,227	
				ポリエチレン管 1種 水道用 4.6 m φ20 JIS K6761-6762
				ポリエチレン管用 エルボ 1 個 φ20 (インコア一体型)
				ポリエチレン管用 チース 1 個 φ40×20 (インコア一体型)
				ポリエチレン管用 60° エンオンベント 2 個 φ20 (インコア一体型)
				分水栓用 キャップ 1 個 φ20
				止水栓(ボール式) 1 個 φ20
				埋設標示帯 4.6 m 水道用(青)幅15cm 2倍 アルミ
				止水栓ボックス 標準セット 1 組 φ100×H400
労務費	1	式	9,674	
				ポリエチレン管 据付 4.6 m 呼び径 20mm
				ポリエチレン管継手工 2 口 呼び径 40mm
				ポリエチレン管継手工 5 口 呼び径 20mm
				止水栓 取付(呼び径20mm) 1 箇所 接合及び止水栓筐 PP用
土工	1	式	20,075	

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳		
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下	8	m
				舗装版取壊し積込工 舗装厚⇒0cm越え 10cm以下	2	m ²
				運搬 処理対象->As塊・Co塊(無筋)	0.1	m ³
				積込(ルーズ) 土質->破碎岩	0.1	m ³
				運搬 処理対象->As塊・Co塊(無筋)	0.1	m ³
				処分費 アスファルト殻	1	式
				掘削積込工	1	m ³
				埋戻工(埋戻し材->砂)	0.4	m ³
				埋戻工(埋戻し材->再生切込碎石)	0.5	m ³
				運搬 処理対象->土砂	1	m ³
				積込(ルーズ) 土質->土砂	1	m ³
				運搬 処理対象->土砂	1	m ³
				処分費 土砂	1	式
舗装工	1	式	5,810			
				路盤工(再生切込碎石) 下層路盤 施工幅:1.8m 未満 仕上り厚10cm	2	m ²
				路盤工(粒調碎石) 上層路盤 施工幅:1.8m 未満 仕上り厚12cm	2	m ²
				アスファルト舗装工(人力) 密粒度アスコン[再](13) t=30mm	2	m ²
舗装本復旧工	1	式	4,476,312			

積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
土工	1	式	1,512,302	
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 17 m
				舗装版取壊し積込工 舗装厚=>0cm越え 10cm以下 1,450 m2
				舗装版取壊し積込工 舗装厚=>0cm越え 10cm以下 159 m2
				運搬 処理対象->As塊・Co塊(無筋) 77 m3
				積込(ルーズ) 土質->破碎岩 77 m3
				運搬 処理対象->As塊・Co塊(無筋) 77 m3
				処分費 アスファルト殻 1 式
				掘削積込工 3 m3
				運搬 処理対象->土砂 3 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 3 m3
				運搬 処理対象->土砂 3 m3
				処分費 土砂 1 式
舗装工	1	式	2,964,010	
				不陸整正工(補足材なし) 施工幅:1.8m以上 1,610 m2
				表層(車道・路肩部) t=50mm 1,610 m2
交通誘導員	1	式	678,300	
交通誘導員	1	式	678,300	

