

積算内訳書

頁0-0001/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	25,575,634	
管きょ工	1	式	10,941,247	
管路土工	1	式	7,096,160	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 580 m3
				掘削工 改良土 80 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 再生切込砕石 520 m3
				発生土処理 1 式
				運搬 土砂 670 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 670 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 670 m3
				処分費 土砂 1 式
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	943,740	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 294 m

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 294 m
				管明示テープ工 W50 下水道用 294 m
管基礎工	1	式	657,839	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 91 m3
管路土留工	1	式	2,127,372	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 30 m
				建込工 54 m
				建込工 168 m
				建込工 50 m
				引抜工 30 m
				引抜工 54 m
				引抜工 168 m
				引抜工 50 m
				簡易土留め材賃料 1 式
開削水替工	1	式	116,136	

積算内訳書

頁0-0003/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日 作業時排水
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	2,344,175	
組立マンホール工	1	式	2,114,615	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料 1 式
				底部工 [組立式] 6 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 5 箇所 1号 マンホール深さ3m以下
				組立マンホール設置工 2 箇所 1号 マンホール深さ3m超え4m以下
				内副管 1 式
				内副管材料 1 式
				内副管取付工 1 箇所 段差1.0m未満
				内副管取付工 1 箇所 段差1.5m未満
小型マンホール工	1	式	229,560	
				小型マンホール 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鑄鉄製防
				1 箇所
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鑄鉄製防
				1 箇所
				塩ビマンホール用自在継手 φ150
				2 個
取付管およびます工	1	式	1,397,574	
管路土工	1	式	576,670	
				管路掘削
				1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模)
				40 m3
				掘削工 改良土
				20 m3
				管路埋戻
				1 式
				埋戻工
				30 m3
				発生土処理
				1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				70 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂
				70 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				70 m3
				処分費 土砂
				1 式
				処分費 土砂
				1 式
ます設置工	1	式	408,800	
				ます(塩ビ製)
				1 式

積算内訳書

頁0-0005/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳	
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし	28 箇所
取付管布設工	1	式	373,920		
				取付管(塩ビ管)	1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管	12 箇所
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管	16 箇所
開削水替工	1	式	38,184		
				開削水替	1 式
				ポンプ運転工 作業時排水	日
付帯工	1	式	8,084,238		
舗装撤去工	1	式	1,922,873		
				舗装版切断	1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下	540 m
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cmを超え30cm以下	500 m
				舗装版破碎	1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工)	320 m2
				殻運搬処理	1 式
				殻運搬 舗装版破碎	63 m3
				処分費 アスファルト殻	1 式

積算内訳書

頁0-0006/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
舗装復旧工	1	式	2,749,620	
				切削オーバーレイ工 1 式
				切削オーバーレイ工 1,090 m2 即日舗設一層 すりつけ無し
				殻運搬(路面切削) 54 m3
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装仮復旧工	1	式	3,103,542	
				下層路盤 1 式
				下層路盤 106 m2 全仕上り厚 t = 350 2層施工
				上層路盤 1 式
				上層路盤 106 m2 全仕上り厚 t = 150 1層施工
				上層路盤 220 m2 瀝青安定処理
				基層 1 式
				基層(車道・路肩部) 327 m2 t = 50mm
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 327 m2 t = 50mm
区画線工	1	式	308,203	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 280 m 実線 15cm t=1.5mm

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				区画線設置 [熔融式] 破線 15cm t=1.5mm 90 m
				区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 19 m
				密粒度アスファルト用カー舗装工 100m2未満 車道部 昼間 33 m2
仮設工	1	式	2,808,400	
交通管理工	1	式	2,808,400	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			25,575,000	
共通仮設費計			3,362,000	
運搬費			218,000	
建設機械運搬費	1	式	105,000	
				建設機械運搬 [車載] 路面切削機 [廃材積込装置付切削幅2.0m] 式
仮設材運搬費	1	式	113,490	
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 9.7 t
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 9.7 t
				仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 9.7 t
共通仮設费率分			3,144,000	
純工事費計			28,937,000	
現場管理費			10,279,000	

積算内訳書

頁0-0009/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
管路	1	式	3,527,227	
管きょ工	1	式	1,363,472	
管路土工	1	式	797,608	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 70 m3
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 10 m3
				掘削工 改良土 3 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 再生切込砕石 40 m3
				埋戻工 5 m3
				発生土処理 1 式
				運搬 土砂 90 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 90 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 90 m3
				処分費 土砂 1 式
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	176,550	

積算内訳書

頁0-0010/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 55 m
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 55 m
				管明示テープ工 W50 下水道用 55 m
管基礎工	1	式	115,664	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 16 m ³
管路土留工	1	式	254,558	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 37 m
				建込工 2 m
				引抜工 37 m
				引抜工 2 m
				簡易土留め材質料 1 式
開削水替工	1	式	19,092	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日

積算内訳書

頁0-0011/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
マンホール工	1	式	436,904	
組立マンホール工	1	式	330,034	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料 1 式
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 1 箇所
				内副管 1 式
				内副管材料 1 式
				内副管取付工 段差1.0m未満 1 箇所
小型マンホール工	1	式	106,870	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 1 箇所
取付管およびます工	1	式	188,323	
管路土工	1	式	49,050	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 8 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 0.5 m3

積算内訳書

頁0-0012/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 8 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 m3
				処分費 土砂 1 式
ます設置工	1	式	73,000	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 5 箇所
取付管布設工	1	式	61,500	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 5 箇所
開削水替工	1	式	4,773	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
付帯工	1	式	1,181,528	
舗装撤去工	1	式	240,582	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下 180 m

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cmを超え30cm以下
				12 m
				舗装版破碎
				1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工)
				56 m2
				殻運搬処理
				1 式
				殻運搬 舗装版破碎
				6 m3
				処分費 アスファルト殻
				1 式
舗装復旧工	1	式	488,430	
				切削オーバーレイ工
				1 式
				切削オーバーレイ工 即日舗設一層 すりつけ無し
				195 m2
				殻運搬(路面切削)
				9 m3
				処分費 アスファルト殻
				1 式
舗装仮復旧工	1	式	438,653	
				下層路盤
				1 式
				下層路盤 全仕上り厚 t = 350 2層施工
				51 m2
				上層路盤
				1 式
				上層路盤 全仕上り厚 t = 150 1層施工
				51 m2
				上層路盤 瀝青安定処理
				5 m2
				基層
				1 式

積算内訳書

頁0-0014/0015

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				基層(車道・路肩部) t = 50mm 56 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 56 m2
区画線工	1	式	13,863	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 5 m
				区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm 26 m
				密粒度アスファルト用カー舗装工 100m2未満 車道部 昼間 0.8 m2
仮設工	1	式	357,000	
交通管理工	1	式	357,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,527,000	
共通仮設費計			469,000	
運搬費			35,000	
建設機械運搬費	1	式	20,000	
				建設機械運搬 [車載] 路面切削機 [廃材積込装置付切削幅2.0m] 式
仮設材運搬費	1	式	15,210	
				仮設材等の運搬 製品長→12m以内 1.3 t

