

積算内訳書

頁0-0001/0002

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
舗装	1	式	2,996,024	
舗装工	1	式	1,647,026	
舗装準備工	1	式	81,690	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 778 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	1,565,336	
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 778 m2 t = 50mm
縁石工	1	式	161,250	
縁石工	1	式	161,250	
				アスカープ 1 式
				アスカープ 150 m 断面積->195cm2以上215cm2未満(兵庫県標準)
防護柵工	1	式	779,808	
路側防護柵工	1	式	779,808	
				ガードレール 1 式
				ガードレール設置工 [コンクリート建込] 塗装品 Gr-C-2B 72 m
				ガードレール設置工 [土中建込] 塗装品 Gr-C-4E 6 m

積算内訳書

頁0-0002/0002

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
区画線工	1	式	50,940	
区画線工	1	式	50,940	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 180 m
仮設工	1	式	357,000	
交通管理工	1	式	357,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2,996,000	
共通仮設費計			716,000	
共通仮設費率分			716,000	
純工事費計			3,712,000	
現場管理費			1,798,000	
工事原価計			5,510,000	
一般管理費等			1,241,000	
工事価格計			6,751,000	
<<参考>>法定福利費概算額			266,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。