

# 積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	3,990,710	
管きょ工	1	式	1,226,962	
管路土工	1	式	736,150	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 70 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 50 m3 再生切込砕石
				発生土処理 1 式
				運搬 70 m3 土砂
				積込(ルーズ) 70 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 70 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土砂
管布設工	1	式	125,780	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 38 m 呼び径 150mm
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 38 m w150 倍型 下水道用

# 積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				管明示テープ工 W50 下水道用 38 m
管基礎工	1	式	79,849	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 11 m <sup>3</sup>
管路土留工	1	式	264,507	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 39 m
				引抜工 39 m
				簡易土留め材質料 1 式
開削水替工	1	式	20,676	
				開削水替 1 式
				ポンプ <sup>°</sup> 運転工 作業時排水 日
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	261,759	
組立マンホール工	1	式	257,259	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料 1 式
				底部工 [組立式] 1 箇所

# 積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 1 箇所
小型マンホール工	1	式	4,500	
				小型マンホール 1 式
				塩ビマンホール用自在継手 φ150 1 個
取付管およびます工	1	式	946,201	
管路土工	1	式	480,590	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 40 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 再生切込砕石 30 m3
				発生土処理 1 式
				運搬 土砂 40 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 40 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 40 m3
				処分費 土砂 1 式
ます設置工	1	式	111,700	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 6 箇所

# 積算内訳書

頁0-0004/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				ます設置工 ます径 300mm, 設置なし
取付管布設工	1	式	97,517	1 箇所
				取付管(塩ビ管)
				1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管
				6 箇所
				取付管布設および支管取付工 管径 150mm, コンクリート製・陶製
管路土留工	1	式	232,529	1 箇所
				軽量鋼矢板土留
				1 式
				軽量鋼矢板建込引抜工(両側分)
				34 m
				土留支保工(設置+撤去)
				34 m
				軽量鋼矢板賃料
				1 式
開削水替工	1	式	23,865	
				開削水替
				1 式
				ポンプ運転工 作業時排水
付帯工	1	式	1,091,688	日
舗装撤去工	1	式	326,594	
				舗装版切断
				1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下
				160 m
				舗装版破碎
				1 式

# 積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				舗装版破碎積込(小規模土工) 64 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 220 m2
				殻運搬処理 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 3 m3
				殻運搬 舗装版破碎 11 m3
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装復旧工	1	式	396,253	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) 221 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 221 m2
舗装仮復旧工	1	式	200,448	
				上層路盤 1 式
				上層路盤 全仕上り厚 t = 100 1層施工 64 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 64 m2
区画線工	1	式	168,393	
				溶融式区画線 1 式

# 積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm 86 m
				密粒度アスファルト用カー舗装工 100m2未満 車道部 昼間 25 m2
仮設工	1	式	464,100	
交通管理工	1	式	464,100	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,990,000	
共通仮設費計			738,000	
運搬費			117,000	
仮設材運搬費	1	式	117,000	
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 10 t
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 10 t
				仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 10 t
共通仮設費率分			621,000	
純工事費計			4,728,000	
現場管理費			1,923,000	
工事原価計			6,651,000	
一般管理費等			1,507,000	
工事価格計			8,158,000	

