

積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	3,926,496	
河川土工	1	式	389,650	
掘削工	1	式	42,640	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 40 m3
盛土工	1	式	41,760	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 8 m3
作業土工	1	式	112,750	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	158,550	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	33,950	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 40 m2

積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 10 m2
法覆護岸工	1	式	1,529,198	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	1,507,198	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 20 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 36 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 18 m3 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-1 20 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 4 m3
				型枠 一般型枠 30 m2
				すりつけ工 1 式
				すりつけ工 石積 4 m2
植生工	1	式	22,000	

積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				張芝 1 式
				張芝工 10 m2
護床工	1	式	1,193,235	
河床張り工	1	式	1,193,235	
				河床張コンクリート 1 式
				河床張コンクリート 18-8-40BB、t=20cm 29 m3
				均しコンクリート 18-8-40BB、t=10cm 14 m3
仮設工	1	式	814,413	
工事用道路工	1	式	47,640	
				工事用道路 1 式
水替工	1	式	409,773	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	357,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,926,000	
共通仮設費計			491,000	
共通仮設費率分			491,000	
純工事費計			4,417,000	

積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
築堤・護岸	1	式	170,500	
河川土工	1	式	170,500	
掘削工	1	式	73,800	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 20 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 20 m3
残土処理工	1	式	96,700	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
直接工事費計			170,000	
共通仮設費計			21,000	
共通仮設費率分			21,000	
純工事費計			191,000	
現場管理費			82,000	
工事原価計			273,000	
一般管理費等			61,000	
工事価格			334,000	

積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(2)				
築堤・護岸	1	式	426,250	
河川土工	1	式	426,250	
掘削工	1	式	184,500	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 50 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 50 m3
残土処理工	1	式	241,750	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
直接工事費計			426,000	
共通仮設費計			52,000	
共通仮設費率分			52,000	
純工事費計			478,000	
現場管理費			204,000	
工事原価計			682,000	
一般管理費等			153,000	
工事価格			835,000	

