

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	6,706,055	
現場塗装工	1	式	3,367,062	
塗替塗装工	1	式	3,367,062	
				素地調整 1 式
				素地調整 1 式 1種ケレン
				下塗 1 式
				塗替塗装 [下塗り] 有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層 46 m2
				塗替塗装 [下塗り] 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(スプレー)2層 46 m2
				中塗 1 式
				塗替塗装 [中塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂[赤系] 46 m2
				上塗 1 式
				塗替塗装 [上塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂[赤系] 46 m2
舗装工	1	式	375,720	
橋面防水工	1	式	375,720	
				橋面防水 1 式
				橋面防水工 1 式 水性ポキシ系高浸透型
防護柵補修工	1	式	62,539	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
塗替塗装工	1	式	51,919	
				素地調整 1 式
				素地調整 7 m2 防護柵類
				下塗 1 式
				塗替塗装 [下塗り] 有機ジンクリッチペイント(ハケ・ローラー I) 1層 7 m2
				塗替塗装 [下塗り] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(ハケ・ローラー) 2層 7 m2
				中塗 1 式
				塗替塗装 [中塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂 [濃彩] 7 m2
				上塗 1 式
				塗替塗装 [上塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂 [濃彩] 7 m2
防護柵部分補修	1	式	10,620	
				防護柵部分補修 1 式
				紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射なし 0.06 m2
排水施設補修工	1	式	443,819	
排水施設補修工	1	式	443,819	
				排水施設補修 1 式
				排水管 (塩ビ管) VP125、L900スリーブ加工 4 本
				支持金具 (吊ベース) PL-100×6×260、SS400 8 個

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				支持金具 (吊プレート) PL-75×6×265、SS400 8 個
				支持金具 (吊バンド) PL-100×6×460、SS400 8 個
				六角ボルト・ナット M12-40 (2W付き) 16 組
				打込みアンカー M12×100、スリーブ打込み式 16 組
				コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 16 孔
				ガス切断 (手動) 陸上施工 板厚 2mm以上 10mm未満 1 m
				水切り設置工 後付けタイプ 21 m
伸縮装置取替工	1	式	1,389,280	
伸縮装置補修工	1	式	1,389,280	
				伸縮装置補修 1 式
				橋梁用伸縮継手装置補修工 軽量型 1車線相当施工 8.1 m
				地覆部シール工 シリコン系 1,130 cm3
上部工補修工	1	式	383,234	
断面修復工	1	式	233,894	
				左官工法 1 式
				断面修復工 (左官工法) 0.96 構造物
				断面修復工 (左官工法) 0.04 構造物
				殻積込 Co殻 (無筋) 0.08 m3

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 0.6 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
ひび割れ補修工	1	式	149,340	
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 構造物
下部工補修工	1	式	87,681	
表面含浸工	1	式	87,681	
				下地処理 1 式
				下地処理工 11 m2 高压洗淨
				表面含浸工 1 式
				表面含浸工 11 m2 ケイ酸塩系ナトリウム含浸材
仮設工	1	式	596,720	
足場工	1	式	287,320	
				足場 1 式
交通管理工	1	式	309,400	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			6,706,000	
共通仮設費計			2,465,000	

