

# 積算内訳表

| 工事名   | 上池ため池廃止工事 |  |  | 積算区分 | 【一般土木工事】   |            |   |
|-------|-----------|--|--|------|------------|------------|---|
|       |           |  |  | 工種区分 | その他土木工事(2) |            |   |
| 工種名称等 |           |  |  | 単位   | 数量         | 金額         | 内訳  |
| 工事価格  |           |  |  |      |            | 12,981,000 | 工事価格には、消費税相当額は含まない。   |
| 工事原価  |           |  |  |      |            | 10,732,000 |   |
| 純工事費  |           |  |  | 式    | 1          | 8,138,000  |   |
| 直接工事費 |           |  |  | 式    | 1          | 7,047,000  |   |
| 直接工事費 |           |  |  | 式    | 1          | 4,956,000  |   |
| 土工    |           |  |  | 式    | 1          | 3,906,000  | 表土はぎ 96.000 m3<br><br>掘削(泥土) 88.000 m3<br><br>掘削(土砂) 684.000 m3<br><br>埋戻<br>W<1.0 タンパ 36.000 m3<br>盛土 699.000 m3<br>2.5 W<4.0 TSVR<br>安定処理工 503.000 m <sup>2</sup><br>盛土下(100m <sup>2</sup> ×0.4m×0.05ton×1.02 2.1)<br>基面整正 26.000 m <sup>2</sup><br><br>法面整形 247.000 m <sup>2</sup><br>切土<br>法面整形 377.000 m <sup>2</sup><br>盛土<br>張芝 624.000 m <sup>2</sup> |

# 積算内訳表

(2/4)

| 工事名   | 上池ため池廃止工事 |   |           | 積算区分        | 【一般土木工事】              |    |    |
|-------|-----------|---|-----------|-------------|-----------------------|----|----|
|       |           |   |           | 工種区分        | その他土木工事(2)            |    |    |
| 工種名称等 |           |   |           | 単位          | 数量                    | 金額 | 内訳 |
| 水路工   | 式         | 1 | 1,050,000 | フトンカゴ       | 13.500 m              |    |    |
|       |           |   |           | 止水壁コンクリート   | 0.800 m <sup>3</sup>  |    |    |
|       |           |   |           | 18-8-40BB   |                       |    |    |
|       |           |   |           | 止水壁型枠       | 2.900 m <sup>2</sup>  |    |    |
|       |           |   |           | 小型構造物       |                       |    |    |
|       |           |   |           | ベンチフリューム敷設工 | 24.400 m              |    |    |
|       |           |   |           | 均しコンクリート    | 1.600 m <sup>3</sup>  |    |    |
|       |           |   |           | 均し型枠        | 5.400 m <sup>2</sup>  |    |    |
|       |           |   |           | 張りコンクリート    | 6.200 m <sup>3</sup>  |    |    |
|       |           |   |           | 型枠          | 28.000 m <sup>2</sup> |    |    |
|       |           |   |           | 無筋構造物       |                       |    |    |
|       |           |   |           | 溶接金網        | 30.000 m <sup>2</sup> |    |    |
|       |           |   |           | 伸縮目地        | 0.400 m <sup>2</sup>  |    |    |
|       |           |   |           | 20mm        |                       |    |    |
|       |           |   |           | 小運搬         | 1.000 式               |    |    |
| 仮設工   | 式         | 1 | 2,091,000 |             |                       |    |    |
| 仮設道路工 | 式         | 1 | 1,904,000 | 掘削          | 40.000 m <sup>3</sup> |    |    |

# 積算内訳表

(3/4)

| 工事名   | 上池ため池廃止工事 |  |  | 積算区分           | 【一般土木工事】   |    |                        |
|-------|-----------|--|--|----------------|------------|----|------------------------|
|       |           |  |  | 工種区分           | その他土木工事(2) |    |                        |
| 工種名称等 |           |  |  | 単位             | 数量         | 金額 | 内訳                     |
|       |           |  |  | 埋戻             |            |    | 6.000 m <sup>3</sup>   |
|       |           |  |  | W<1.0 タンパ      |            |    |                        |
|       |           |  |  | 埋戻             |            |    | 48.000 m <sup>3</sup>  |
|       |           |  |  | 1.0 W<2.5 HGVR |            |    |                        |
|       |           |  |  | 盛土             |            |    | 17.000 m <sup>3</sup>  |
|       |           |  |  | 2.5 W<4.0 TSVR |            |    |                        |
|       |           |  |  | 掘削(泥土)         |            |    | 90.000 m <sup>2</sup>  |
|       |           |  |  | 法面整形           |            |    | 62.000 m <sup>2</sup>  |
|       |           |  |  | 切土             |            |    |                        |
|       |           |  |  | 法面整形           |            |    | 58.000 m <sup>2</sup>  |
|       |           |  |  | 盛土             |            |    |                        |
|       |           |  |  | 張芝             |            |    | 121.000 m <sup>2</sup> |
|       |           |  |  | 購入土            |            |    | 38.000 m <sup>3</sup>  |
|       |           |  |  | 波状管            |            |    | 45.000 m               |
|       |           |  |  | 300            |            |    |                        |
|       |           |  |  | 砂基礎            |            |    | 3.000 m <sup>3</sup>   |
|       |           |  |  | フィルター材         |            |    | 15.000 m <sup>3</sup>  |
|       |           |  |  | 単粒碎石4号         |            |    |                        |
|       |           |  |  | 吸出し防止材         |            |    | 126.000 m <sup>2</sup> |

# 積算内訳表

(4/4)

| 工事名               | 上池ため池廃止工事 |   |   | 積算区分      | 【一般土木工事】   |    |          |           |
|-------------------|-----------|---|---|-----------|------------|----|----------|-----------|
|                   |           |   |   | 工種区分      | その他土木工事(2) |    |          |           |
| 工種名称等             |           |   |   | 単位        | 数量         | 金額 | 内訳       |           |
|                   |           |   |   |           |            |    | 伐採工      | 0.060 ha  |
|                   |           |   |   |           |            |    | 運搬・処分    | 75.000 m3 |
|                   |           |   |   |           |            |    | 小運搬      | 1.000 式   |
| 水替工               |           | 式 | 1 | 187,000   | 水替工        |    | 1.000 箇所 |           |
| 間接工事費             |           |   |   | 3,685,000 |            |    |          |           |
| 共通仮設費             |           |   |   | 1,091,000 |            |    |          |           |
| 運搬費～営繕費等          |           | 式 | 1 | 1,014,000 |            |    |          |           |
| 技術管理費             |           | 式 | 1 | 77,000    |            |    |          |           |
| 試験費               |           | 式 | 1 | 77,000    |            |    |          |           |
| 試験費               |           | 式 | 1 | 77,000    | 一軸圧縮試験     |    | 1.000 式  |           |
|                   |           |   |   |           | 六価クロム試験    |    | 1.000 式  |           |
| 現場管理費             |           | 式 | 1 | 2,594,000 |            |    |          |           |
| 一般管理費等            |           | 式 | 1 | 2,249,000 |            |    |          |           |
| 処分費等(直接工事費の内数)    |           | 式 | 1 | 750,000   |            |    |          |           |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数) |           | 式 | 1 | 635,000   |            |    |          |           |
|                   |           |   |   |           |            |    |          |           |