

積算内訳表

(1/3)

工事名	池内農道修繕工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	舗装工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
工事価格				7,000,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。
工事原価				5,676,000	
純工事費		式	1	4,043,000	
直接工事費		式	1	3,403,000	
1工区		式	1	407,000	
土工		式	1	32,000	掘削 14.000 m ³ 埋戻 1.000 m ³ 残土運搬・処分 14.000 m ³
舗装工		式	1	281,000	コンクリート舗装 67.000 m ² t=10cm 溶接金網 64.000 m ² 型枠 3.800 m ² 目地板 1.000 m ² 下層路盤 68.000 m ² 不陸整正 68.000 m ²
舗装取壊し工		式	1	94,000	コンクリート舗装取壊し 38.000 m ²

積算内訳表

(2/3)

工事名	池内農道修繕工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	舗装工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					コンクリート殻運搬・処分 3.800 m ³
2工区		式	1	2,996,000	
土工		式	1	254,000	掘削 125.000 m ³ 埋戻 2.000 m ³ 残土運搬・処分 123.000 m ³
舗装工		式	1	2,550,000	コンクリート舗装 597.000 m ² t=10cm 溶接金網 572.000 m ² 型枠 40.000 m ² 目地板 6.000 m ² 下層路盤 617.000 m ² 不陸整正 617.000 m ²
水路工		式	1	192,000	横断溝設置 17.000 m 張コンクリート 4.000 m ² t=10cm

積算内訳表

工事名	池内農道修繕工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	舗装工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					型枠 0.800 m²
					水路接合部コンクリート 2.000 箇所
					グレーチング敷設 12.000 m
					U字溝300用 T-14
間接工事費				2,273,000	
共通仮設費				640,000	
運搬費～営繕費等		式	1	640,000	
現場管理費		式	1	1,633,000	
一般管理費等		式	1	1,324,000	
処分費等（直接工事費の内数）		式	1	22,000	
法定福利費概算額（工事価格の内数）		式	1	272,000	