

積算内訳書

頁0-0001/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	2,440,892	
舗装工	1	式	238,036	
路面切削工	1	式	33,571	
				路面切削 1 式
				路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 43 m2
				殻運搬(路面切削) 1 式
				殻運搬(路面切削) 2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
橋面防水工	1	式	117,051	
				橋面防水 1 式
				塗膜系防水 24 m2
				コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径->100mm以上110mm未満 1 孔
				コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ->300mm以上400mm未満 1 孔
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 0.001 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				材料費 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				水切り設置 11 m
舗装打換え工	1	式	87,414	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 10 m
				基層 1 式
				基層(車道・路肩部) t = 30mm 41 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 30mm 41 m2
橋梁付属物工	1	式	1,130,191	
伸縮継手工	1	式	514,755	
				埋設ジョイント補修 1 式
				橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 舗装厚内型 9.3 m
排水施設工	1	式	615,436	
				排水柵 1 式
				排水柵 3 箇所
				排水管 1 式
				排水管 管種->VP管 2 m
				コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径->110mm以上128mm未満 2 孔

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径->110mm以上128mm未満
				1 孔
				コンクリートはつり 平均はつり厚->3cmを超え6cm以下
				0.1 m2
				硬質塩化ビニル管 撤去 呼び径 75mm
				0.2 m
				モルタル練 普通 混合比->1:3
				0.006 m3
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				0.02 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋)
				1 式
				排水管材料費
				1 式
				コンクリートアンカーボルト設置
				1 式
				コンクリートアンカーボルト設置
				10 本
				コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
				10 孔
橋梁補修工	1	式	890,861	
断面修復工	1	式	566,607	
				左官工法
				1 式
				断面修復工(左官工法)
				1 構造物
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				0.2 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋)
				1 式
				足場
				1 式
表面処理工	1	式	324,254	

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				下地処理 1 式
				下地処理工 高压洗淨 53 m2
				表面含侵工 1 式
				表面含侵工 ケイ酸塩系 53 m2
現場塗装工	1	式	86,604	
橋梁塗装工	1	式	86,604	
				素地調整 1 式
				塗替塗装 [素地調整] 2種ケレン (動力工具と手工具の併用) 12 m2
				下塗 1 式
				塗替塗装 [下塗り] 有機ジンクリッチペイント(ハケ・ローラーI)1層 12 m2
				塗替塗装 [下塗り] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(ハケ・ローラー)2層 12 m2
				中塗 1 式
				塗替塗装 [中塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂[赤系] 12 m2
				上塗 1 式
				塗替塗装 [上塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂[赤系] 12 m2
仮設工	1	式	95,200	
交通管理工	1	式	95,200	
				交通誘導警備員 1 式

