

積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	4,017,454	
河川土工	1	式	474,258	
掘削工	1	式	53,100	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 50 m3
盛土工	1	式	10,438	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 2 m3
作業土工	1	式	93,680	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	249,420	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	67,620	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 80 m2

積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 20 m2
法覆護岸工	1	式	2,313,731	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	2,269,731	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 18 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 85 m2
				胴込・裏込材(碎石) 1 式
				胴込・裏込材(碎石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 47 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-7 17 m
植生工	1	式	44,000	
				張芝 1 式
				張芝工 20 m2
排水構造物工	1	式	79,565	
吐口工	1	式	79,565	
				吐口工 1 式

