

積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	1,641,243	
道路土工	1	式	213,740	
掘削工	1	式	21,880	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 10 m3
路床盛土工	1	式	21,180	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 4 m3
作業土工	1	式	88,400	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	82,280	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
排水構造物工	1	式	1,251,250	
側溝工	1	式	1,101,936	
				側溝工 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				現場打街渠 NG515K 6 m
				プレキャスト街渠 PGF515B 3 m
				プレキャスト側溝付き街渠 PGUF530B 35 m
				床版工 1 式
				嵩上工 1 式
管渠工	1	式	34,278	
				ヒューム管(B形管) 1 式
				管渠工 RP 120 [B形 1種] 2 m
				暗渠排水管 1 式
				暗渠排水管 据付 3 m
				フィルター材 フィルター材(各種) 0.5 m3
集水柵・マンホール工	1	式	115,036	
				プレキャスト街渠柵 1 式
				プレキャスト側溝付き街渠柵 PGUMF30 B型 2 箇所
構造物撤去工	1	式	176,253	
構造物取壊し工	1	式	176,253	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 鉄筋構造物 7 m3

積算内訳書

頁0-0003/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 7 m3 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
				処分費 1 式 コンクリート殻(鉄筋)
舗装	1	式	1,038,112	
舗装工	1	式	260,656	
アスファルト舗装工	1	式	260,656	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 25 m2 全仕上り厚→150mm 1層施工
				下層路盤(歩道部) 1 式
				フィルター層 103 m2 t=40mm以上60mm未満
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 25 m2 粒調砕石 M-25, M-30, M-40
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 103 m2 全仕上り厚 t=100 1層施工
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 25 m2 t=40mm
縁石工	1	式	134,856	
縁石工	1	式	134,856	
				地先境界ブロック 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				地先境界ブロック設置 B型 15cm×12cm
	36	m		
仮設工	1	式	642,600	
交通管理工	1	式	642,600	
				交通誘導警備員
				1 式
直接工事費計			2,679,000	
共通仮設費計			444,000	
共通仮設費率分			444,000	
純工事費計			3,123,000	
現場管理費			1,157,000	
工事原価計			4,280,000	
一般管理費等			1,009,000	
工事価格計			5,289,000	
<<参考>>法定福利費概算額			193,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。