

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路修繕	1	式	3,265,211	
舗装工	1	式	3,122,411	
舗装打換え工	1	式	1,073,741	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 57 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 1,170 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 58 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装準備工	1	式	121,680	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 1,170 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	1,926,990	
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 1,170 m2 t = 50mm

