

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路修繕	1	式	4,174,269	
道路土工	1	式	654,480	
掘削工	1	式	73,920	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 240 m3
残土処理工	1	式	580,560	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
舗装工	1	式	3,174,689	
舗装準備工	1	式	66,144	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 636 m2
舗装打換え工	1	式	2,698,545	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 29 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 630 m2

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 1 式
				殻運搬 36 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
				下層路盤 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 636 m2 全仕上り厚→200mm 1層施工
				上層路盤 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 636 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 636 m2 t = 50mm
オーバーレイ工	1	式	410,000	
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 400 m2 t = 30mm
仮設工	1	式	345,100	
交通管理工	1	式	345,100	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			4,174,000	
共通仮設費計			899,000	

