

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	1,663,831	
鋼桁工	1	式	315,932	
鋼桁補強工	1	式	315,932	
				主桁断面修復工 1 式
				主桁断面修復工 1 式
橋梁支承工	1	式	92,799	
鋼橋支承工	1	式	92,799	
				支承塗替え 1 式
				支承塗替え工 2種ケレン RC-II 0.4 m2
				支点受台 1 式
				支点受台設置 2 箇所
橋梁補修工	1	式	332,927	
ひび割れ補修工	1	式	129,607	
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物
断面修復工	1	式	203,320	
				左官工法 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				断面修復工（左官工法） 1 構造物
現場塗装工	1	式	521,288	
橋梁塗装工	1	式	521,288	
				素地調整 1 式
				塗替塗装 [清掃・水洗い] 34 m2
				塗膜除去工 34 m2
				塗替塗装 [素地調整] 2種ケレン（動力工具と手工具の併用） 34 m2
				下塗 1 式
				塗替塗装 [下塗り] 有機ジンクリッチペイント(ハケ・ローラー)1層 34 m2
				塗替塗装 [下塗り] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(ハケ・ローラー)2層 34 m2
				中塗 1 式
				塗替塗装 [中塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂[赤系] 34 m2
				上塗 1 式
				塗替塗装 [上塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂[赤系] 34 m2
橋梁附属物工	1	式	171,973	
排水施設工	1	式	100,213	
				排水管 1 式
				排水管補修工 1 箇所

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
伸縮継手工	1	式	71,760	
				目地補修 1 式
				目地補修工 1 式
仮設工	1	式	228,912	
足場工	1	式	109,912	
				吊足場工 1 式
交通管理工	1	式	119,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			1,663,000	
共通仮設費計			636,000	
共通仮設費率分			636,000	
純工事費計			2,299,000	
現場管理費			1,792,000	
工事原価計			4,091,000	
一般管理費等			965,000	
工事価格計			5,056,000	
<<参考>>法定福利費概算額			197,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。