

積算内訳書

頁0-0001/0008

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	4,823,366	
河川土工	1	式	706,240	
掘削工	1	式	53,100	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 50 m3
盛土工	1	式	52,190	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 10 m3
作業土工	1	式	98,380	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	427,410	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	75,160	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 80 m2

積算内訳書

頁0-0002/0008

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 40 m2
法覆護岸工	1	式	2,512,211	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	2,424,211	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 47 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 67 m2
				胴込・裏込材(碎石) 1 式
				胴込・裏込材(碎石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 31 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-1 28 m
				天端コンクリート 5 m
				天端コンクリート 13 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 3 m3
				型枠 一般型枠 20 m2
				石積工 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0008

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				雑石積 4 m2
植生工	1	式	88,000	
				張芝 1 式
				張芝工 40 m2
護床工	1	式	888,276	
河床張り工	1	式	888,276	
				河床張コンクリート 1 式
				河床張コンクリート 18-8-40BB、t=20cm(t=10cm) 22 m3
				均しコンクリート 18-8-40BB、t=10cm 10 m3
排水構造物工	1	式	19,576	
管渠工	1	式	19,576	
				ヒューム管 1 式
				ヒューム管撤去・据付 HP φ 600(流用) 2 m
構造物撤去工	1	式	14,596	
構造物取壊し工	1	式	7,146	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 1 m3
運搬処理工	1	式	7,450	

積算内訳書

頁0-0004/0008

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
仮設工	1	式	682,467	
工事用道路工	1	式	47,480	
				工事用道路 1 式
水替工	1	式	349,387	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	285,600	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			4,823,000	
共通仮設費計			644,000	
準備費			46,000	
木根等処分費	1	式	46,179	
				運搬 1 式
				処分費 [] 1 式
共通仮設費率分			598,000	

積算内訳書

頁0-0005/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
純工事費計			5,467,000	
現場管理費			2,344,000	
工事原価計			7,811,000	
一般管理費等			1,718,000	
工事価格			9,529,000	

積算内訳書

頁0-0006/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
築堤・護岸	1	式	1,749,411	
河川土工	1	式	50,408	
掘削工	1	式	19,692	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 9 m3
盛土工	1	式	5,219	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 1 m3
作業土工	1	式	16,102	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
法面整形工	1	式	9,395	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 10 m2
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 5 m2
法覆護岸工	1	式	316,238	

積算内訳書

頁0-0007/0008

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	316,238	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 5 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 11 m2
				胴込・裏込材(碎石) 1 式
				胴込・裏込材(碎石) 施工箇所→間知・平・連節・緑化ブロック 5 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-7 5 m
護床工	1	式	1,038,391	
河床張り工	1	式	1,038,391	
				河床張コンクリート 1 式
				河床張コンクリート 18-8-40BB、t=20cm 20 m3
				均しコンクリート 18-8-40BB、t=10cm 10 m3
				埋戻し RC-40、t=20~40cm 20 m3
				止水壁 1 式
				コンクリート 小型構造物 0.7 m3
				型枠 一般型枠 4 m2

積算内訳書

頁0-0008/0008

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
仮設工	1	式	344,374	
水替工	1	式	344,374	
				ポンプ排水 1 式
直接工事費計			1,749,000	
共通仮設費計			215,000	
共通仮設費率分			215,000	
純工事費計			1,964,000	
現場管理費			842,000	
工事原価計			2,806,000	
一般管理費等			616,000	
工事価格			3,422,000	
工事価格計			12,951,000	
<<参考>>法定福利費概算額			511,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。