

# 積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	6,270,431	
舗装工	1	式	3,311	
段差補修工	1	式	3,311	
				敷砂利 1 式
				敷砂利工 RC-40 t=10cm 7 m2
防護柵工	1	式	166,595	
路側防護柵工	1	式	166,595	
				ガードレール 1 式
				ガードレール部材撤去工 [レールのみ] 路側用(C種) / 歩車道境界用(旧Cp種) 22 m
				現場発生品・支給品運搬 1 回
				ガードレール部材設置工 [レールのみ] 路側用 C種 22 m
				ガードレール笠木(塗装仕上) 3.2mm×150mm×50mm×2000mm 2 本
				ガードレール笠木(塗装仕上) 3.2mm×150mm×50mm×4000mm 4 本
				ガードレールヒールAC(塗装仕上) 2.3mm×350mm×2330mm 2 枚
				ガードレールヒールAC(塗装仕上) 2.3mm×350mm×4330mm 4 枚
				ガードレール袖ヒールAB・C(塗装仕上) 2.3mm×356mm×660mm 4 枚
橋梁付属物工	1	式	1,416,007	

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
伸縮継手工	1	式	1,084,080	
				鋼製伸縮継手補修 1 式
				橋梁用伸縮継手装置補修工 軽量型 2車線相当施工 7.2 m
				地覆部シール工 シリコン系 1,680 cm3
排水施設工	1	式	331,927	
				排水柵 1 式
				ガス切断(手動) 陸上施工 板厚 2mm以上 10mm未満 1 m
				コンクリートアンカーボルト設置 16 本
				排水管 管種→VP管 3 m
				排水施設(塩ビ管)【材料費】 VP100 L830 スリーブ加工 4 本
				排水施設(吊フプレート)【材料費】 PL75×6×280 SS400(HZD55相当) 8 個
				排水施設(吊りベース)【材料費】 PL100×6×260 SS400(HZD55相当) 8 個
				排水施設(吊りバント)【材料費】 PL100×6×420 SS400(HZD55相当) 8 個
				六角ボルト・ナット【材料費】 M12-40(2W付き)(HZD35) 16 組
橋梁補修工	1	式	579,242	
断面修復工	1	式	204,514	
				左官工法 1 式
				断面修復工(左官工法) 0.73 構造物

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳		
				断面修復工（左官工法）	0.27	構造物
				積込（コンクリート殻）	0.03	m3
				殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし	0.03	m3
				処分費 コンクリート殻（無筋）	1	式
表面含浸工	1	式	374,728			
				表面含浸工	1	式
				下地処理工 サンダーケレン（施工面積53m2）	1	式
				表面含浸工【材工共】 シン・シロキサン系（施工面積53m2）	1	式
現場塗装工	1	式	3,330,560			
橋梁塗装工	1	式	3,330,560			
				素地調整	1	式
				素地調整（1種ケレン） 循環式ブラスト工法（鉛対応）	1	式
				下塗	1	式
				塗替塗装 [下塗り] 有機ジンクリッチペイント（スプレー）1層	43	m2
				塗替塗装 [下塗り] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）2層	43	m2
				中塗	1	式
				塗替塗装 [中塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂 [赤系]	43	m2
				上塗	1	式

# 積算内訳書

頁0-0004/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				塗替塗装 [上塗り] 弱溶剤形ふっ素樹脂[赤系] 43 m2
仮設工	1	式	774,716	
足場工	1	式	298,716	
				足場 1 式
交通管理工	1	式	476,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			6,270,000	
共通仮設費計			2,361,000	
共通仮設费率分			2,361,000	
純工事費計			8,631,000	
現場管理費			6,447,000	
工事原価計			15,078,000	
一般管理費等			3,201,000	
工事価格計			18,279,000	
<<参考>>法定福利費概算額			712,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。