

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	7,902,799	
道路土工	1	式	1,612,350	
掘削工	1	式	169,920	
				掘削 1 式
				掘削 130 m3 土砂 上記以外(小規模)
				掘削 30 m3 土砂 上記以外(小規模)
路床盛土工	1	式	52,950	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 10 m3
作業土工	1	式	584,160	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	805,320	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
擁壁工	1	式	3,319,194	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式	2,811,797	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				小型擁壁 1 式
				小型擁壁 2 m3 0.8m以上1.0m以下
				小型擁壁 15 m3 0.8m以上1.0m以下
				重力式擁壁 1 式
				重力式擁壁 5 m3 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8-
				重力式擁壁 23 m3 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8-
場所打擁壁工	1	式	507,397	
				均しコンクリート 1 式
				コンクリート 1 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 2 m2 一般型枠
				コンクリート 1 式
				コンクリート 1 m3 小型構造物
				コンクリート 5 m3 無筋・鉄筋構造物
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 0.17 t 異形棒鋼 (SD345) D13mm
				型枠 1 式
				目地板 1 式
				目地板 0.5 m2 瀝青質目地板 t=10mm

積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				止水板 1 式
				止水板設置 1 m
				水抜パイプ 1 式
				水抜パイプ VP75 4 m
				吸出し防止材 1 式
				吸出し防止材設置 t=50mm 0.5 m2
排水構造物工	1	式	2,490,599	
側溝工	1	式	1,170,691	
				プレキャストU型側溝 1 式
				プレキャストU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS333 123 m
				プレキャストU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS335 12 m
				モルタル練 普通 混合比->1:3 0.09 m3
集水桝・マンホール工	1	式	525,750	
				現場打ち集水桝 1 式
				集水桝(1) 700×300×650 1 箇所
				集水桝(2) 700×550×900 1 箇所
				集水桝(3) 500×500×870 1 箇所
				集水桝(7) 500×300×900 3 箇所

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				集水桝(8) 500×300×800 1 箇所
				集水桝(9) 500×650×900 1 箇所
場所打水路工	1	式	794,158	
				現場打水路 1 式
				現場打L型側溝 NL134(N=0) 32 m
				側溝蓋 1 式
				現場打側溝蓋(1) 81 m
				現場打側溝蓋(2) 8 m
構造物撤去工	1	式	480,656	
構造物取壊し工	1	式	210,163	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 23 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 1 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 283 m2
運搬処理工	1	式	270,493	
				殻運搬 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 23 m3
				殻運搬 舗装版破碎 14 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装	1	式	1,773,233	
舗装工	1	式	1,178,233	
舗装準備工	1	式	27,768	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 267 m2
アスファルト舗装工	1	式	1,150,465	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 422 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 423 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 424 m2
仮設工	1	式	595,000	

