

積算内訳書

頁0-0001/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	20,025,162	
管きょ工	1	式	5,331,318	
管路土工	1	式	2,737,240	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 210 m3
				機械掘削工 80 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 100 m3
				埋戻工 再生切込砕石 60 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 300 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 300 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 300 m3
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	1,455,355	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 242 m

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm 0.5 m
				ポリエチレン管 1 式
				ポリエチレン管(融着接合)据付 呼び径 75mm 144 m
				ポリエチレン管(融着接合)継手工 呼び径 75mm 1口継手 37 箇所
				ポリエチレン管(融着接合)継手工 呼び径 75mm 2口継手 4 箇所
				ポリエチレン管材料 1 式
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 386 m
				管明示テープ工 w50 下水道用 242 m
				管明示テープ工 w50 下水道用 144 m
管基礎工	1	式	718,641	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 99 m ³
管路土留工	1	式	332,584	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 50 m
				建込工 7 m
				引抜工 50 m

積算内訳書

頁0-0003/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				引抜き工 7 m
				簡易土留材賃料 1 式
開削水替工	1	式	87,498	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日
				作業時排水
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	2,558,735	
組立マンホール工	1	式	1,944,295	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料 1 式
				底部工 [組立式] 2 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 3 箇所
				1号 マンホール深さ3m以下
				組立2号マンホール 1 式
				組立2号マンホール材料 1 式
				組立マンホール設置工 1 箇所
				2号 マンホール深さ4m超え5m以下
小型マンホール工	1	式	614,440	
				小型マンホール 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防
				5 箇所
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防
				1 箇所
				塩ビマンホール用自在継手 φ150
				5 個
付帯工	1	式	7,864,033	
舗装撤去工	1	式	2,673,045	
				舗装版切断
				1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下
				350 m
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下
				480 m
				舗装版破碎
				1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工)
				110 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版)
				800 m2
				舗装版破碎積込(小規模土工)
				200 m2
				舗装版破碎(コンクリート舗装版)
				700 m2
				殻運搬処理
				1 式
				殻運搬 舗装版破碎
				5 m3
				殻運搬 舗装版破碎
				40 m3
				殻運搬 舗装版破碎
				20 m3
				殻運搬 舗装版破碎
				70 m3

積算内訳書

頁0-0005/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 アスファルト殻 1 式
				処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式
舗装復旧工	1	式	4,164,568	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) 1,510 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 605 m2
				コンクリート舗装 1 式
				コンクリート舗装 t=10cm 904 m2
舗装仮復旧工	1	式	1,026,420	
				上層路盤 1 式
				上層路盤 全仕上り厚 t = 100 1層施工 115 m2
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 150 1層施工 200 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 316 m2
立坑工	1	式	2,164,776	
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式	1,756,732	
				鋼製ケーシング圧入掘削 1 式

積算内訳書

頁0-0006/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				圧入掘削積込み工 呼び径φ1800 5.4 m
				ケーシング溶接工 ケーシング呼び径 φ1800 1 箇所
				ケーシング引上げ工 呼び径φ1800 0.9 m
				ケーシング撤去工 ケーシング呼び径 φ1800mm 1 箇所
				埋戻し 1 式
				間詰めコンクリート 2 m3
				埋戻工 1 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 m3
				処分費 土砂 1 式
				底盤コンクリート 1 式
				底盤コンクリート打設工 2 m3
				圧入掘削設備 1 式
				機械設置撤去工 1 回
				鋼製ケーシング存置 1 式
				刃先制作取付費 φ1800 1 個
				ケーシング φ1800 4.7 m
				鏡切り工 1 式

積算内訳書

頁0-0007/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				鏡切り工 鋼製ケーシング 1 m
				仮設ケーシング損料 1 式
				仮設ケーシング損料 呼び径1800 L=2.0m 1 式
				立坑排水 1 式
				うわ水排水工 1 箇所
				排水運搬処理 1 式
				スライム処理工 1 箇所
				泥水運搬工 1 m3
				処分費 [] 1 式
				円形覆工板 1 式
				円形覆工板設置・撤去工 ケーシング呼び径 φ1800mm 1 箇所
				円形覆工板開閉工 ケーシング呼び径 φ1800mm 1 回
				円形覆工板賃料 呼び径1800 (整備料含む) 1 式
補助地盤改良工	1	式	408,044	
				薬液注入 1 式
				二重管ストレーナ工法 1 本
				注入設備据付・解体 二重管ストレーナ工法 2セット 1 現場
仮設工	1	式	2,106,300	

積算内訳書

頁0-0008/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
交通管理工	1	式	2,106,300	
				交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員 B 177 人日
直接工事費計			20,025,000	
共通仮設費計			2,785,000	
運搬費			136,000	
				有料道路利用料 1 式 往復
仮設材運搬費	1	式	134,550	
				仮設材等の運搬 11.5 t 製品長->12m以内
				仮設材等の運搬 11.5 t 製品長->12m以内
				仮設材等の積込み・取卸し 11.5 t [積込み取卸し(往復分)]
共通仮設费率分			2,649,000	
純工事費計			22,810,000	
現場管理費			8,357,000	
工事原価計			31,167,000	
一般管理費等			5,978,000	
スクラップ控除			28,000	
スクラップ控除費	1	式	27,650	

