

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路修繕	1	式	4,118,396	
道路土工	1	式	537,750	
掘削工	1	式	45,450	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 150 m3
残土処理工	1	式	492,300	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
舗装工	1	式	3,187,946	
舗装打換え工	1	式	691,946	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 23 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 790 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 39 m3
				殻処分 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装準備工	1	式	82,472	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 793 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	2,413,528	
				下層路盤 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 793 m2
				上層路盤 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 793 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 300 m2
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 493 m2
仮設工	1	式	392,700	
交通管理工	1	式	392,700	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			4,118,000	
共通仮設費計			917,000	
共通仮設費率分			917,000	

