

# 積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	2,196,295	
舗装工	1	式	311,608	
路面切削工	1	式	35,622	
				路面切削 1 式
				路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 47 m2
				殻運搬(路面切削) 1 式
				殻運搬(路面切削) 2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
橋面防水工	1	式	131,558	
				橋面防水 1 式
				塗膜系防水 44 m2
				材料費 1 式
舗装打換え工	1	式	108,988	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 11 m
				基層 1 式

# 積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				基層(車道・路肩部) t = 30mm 44 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 30mm 44 m2
薄層カー舗装工	1	式	35,440	
				薄層カー舗装 1 式
				密粒度アスファルト用カー舗装工 100m2未満 車道部 昼間 5 m2
区画線工	1	式	14,366	
区画線工	1	式	14,366	
				熔融式区画線 1 式
				区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm 16 m
				区画線設置 [熔融式] 実線 45cm t=1.5mm 2 m
				区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 12 m
橋梁付属物工	1	式	1,297,971	
伸縮継手工	1	式	898,059	
				埋設ジョイント補修 1 式
				弾性合材舗設工 11.1 m
				地覆目地止水工 1 m
排水施設工	1	式	399,912	

# 積算内訳書

頁0-0003/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				排水柵 1 式
				排水柵 4 箇所
橋梁補修工	1	式	355,343	
ひび割れ補修工	1	式	151,696	
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物
断面修復工	1	式	203,647	
				左官工法 1 式
				断面修復工（左官工法） 1 構造物
				人力積込 コンクリート塊 0.008 m3
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 0.008 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
仮設工	1	式	217,007	
水替工	1	式	145,607	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	71,400	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2,196,000	

