

積算内訳表

(1/4)

工事名	射場池サイホン設置工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	水路工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
工事価格				6,432,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。	
工事原価				5,207,000		
純工事費		式	1	3,619,000		
直接工事費		式	1	3,186,000		
射場池取水工		式	1	3,186,000		
土工		式	1	217,000	表土掘削 14.000 m3 掘削+工区内運搬処分 堤体掘削 149.000 m3 埋戻(購入土) 9.000 m3 ランダム土 埋戻(掘削(現堤土砂)流用) 22.000 m3 構造物付近 埋戻(掘削(現堤土砂)流用) 128.000 m3 1.0m < B ≤ 2.5m	
土工		式	1	281,000	管基礎材 7.000 m3 掘削 57.000 m3 埋戻(掘削土流用) 22.000 m3 振動ローラ 埋戻(掘削(現堤土砂)流用) 26.000 m3 コンパクター	
取水工 (DCIP K形 φ150)		式	1	422,000	ダクタイル鋳鉄管布設 12.000 m K形 直管 φ150	

積算内訳表

(2/4)

工事名	射場池サイホン設置工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	水路工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							ダクタイトイル鑄鉄管切断 Φ150 2.000 箇所
							ダクタイトイル鑄鉄管布設 K形 異形管 短管2号 φ150 2.000 個
							ダクタイトイル鑄鉄管布設 K形 異形管 二受T字管 Φ150×75 2.000 個
							ダクタイトイル鑄鉄管布設 K形 異形管 短管1号 φ150 2.000 個
							MFジョイント φ150 2.000 個
							VPφ200布設 コンクリート巻き立て部 7.400 m
取水工		式	1	768,000			硬質ポリ塩化ビニール管布設 直管 VUΦ200 52.000 m
							硬質ポリ塩化ビニール管継手 曲管、T字管等 1.000 式
							制水弁工 鑄鉄製, 7.5K, 200mm 1.000 箇所
							県版 制水弁室工 H=0.6m B型 200mm 1.000 箇所
							空気弁 φ200, 急排空気弁, 25mm 1.000 箇所
							県版 空気弁室工 300mm以下, H=0.6m 1.000 箇所

積算内訳表

(3/4)

工事名	射場池サイホン設置工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	水路工事
工種名称等					内訳	
	単位	数量	金額			
吸水管	式	1	694,000	取水ホース設置 F付フレキシブルチューブ管φ150 TSフランジ φ150 硬質塩化ビニル管布設 VP150 曲管 エルボ φ150 90° フート弁 φ150 SUS 浮き（フロート）	2.000 本 4.000 個 20.000 m 2.000 個 2.000 個 6.000 個	
差水工	式	1	58,000	TSフランジ φ75 硬質塩化ビニル管布設 VP75 バルブソケット φ75 スルースバルブ φ75	2.000 個 7.000 m 4.000 個 2.000 個	
附帯工	式	1	746,000	コンクリート巻立 止水壁	1.000 箇所 1.000 箇所	

積算内訳表

(4/4)

工事名	射場池サイホン設置工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	水路工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							張ブロック撤去復旧 30.000 m ²
							天端コンクリート 5.100 m
							小型構造物
							コンクリート殻運搬処理（無筋） 0.400 m ³
							淡路土建
間接工事費						2,021,000	
共通仮設費						433,000	
運搬費～営繕費等				式	1	433,000	
現場管理費				式	1	1,588,000	
一般管理費等				式	1	1,225,000	
処分費等（直接工事費の内数）				式	1	2,000	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				式	1	340,000	