

積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁下部	1	式	33,241,149	
道路土工	1	式	943,444	
掘削工	1	式	151,500	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 500 m3
路体盛土工	1	式	13,440	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 70 m3
路床盛土工	1	式	8,820	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 30 m3
作業土工	1	式	438,550	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	196,920	
				土砂等運搬 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				残土等処分 1 式
裏込め工	1	式	134,214	
				裏込め工 1 式
				フィルター材 単粒度碎石(4号) 3 m3
				暗渠排水管 据付 23 m
				透水材 4 m
				吸出し防止材設置 42 m2
橋台工	1	式	26,443,412	
場所打杭工	1	式	15,571,553	
				場所打杭 1 式
				場所打杭工 杭径 1500mm 8 本
				場所打ち杭鉄筋工 1 式
				杭頭処理工 設計杭径->杭径 1500mm 8 本
				土砂等運搬 1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 200 m3
				残土等処分 1 式
				処分費 土砂 1 式
				殻運搬 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 18 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
橋台躯体工	1	式	10,871,859	
				コンクリート 1 式
				逆T式橋台工 24-12-20BB [水セメント比 55%以下] 57 m3
				逆T式橋台工 24-12-40BB [水セメント比 55%以下] 182 m3
				鉄筋 1 式
				橋台躯体鉄筋工 1 式
				型枠 1 式
法覆護岸工	1	式	2,282,563	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	1	式	2,282,563	
				既設護岸構造物撤去工 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 9 m3
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 5 m
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 121 m2
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 9 m3
				殻運搬 舗装版破碎 12 m3

積算内訳書

頁0-0004/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
				平ブロック張 1 式
				平ブロック張 W=150kg/個未満 平ブロック控え180mm 127 m2
				平ブロック張 W=150kg/個未満 平ブロック控え120mm 36 m2
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリートB型 17 m
				天端コンクリートC型 20 m
				天端コンクリートD型 12 m
仮設工	1	式	3,571,730	
工事用道路工	1	式	108,830	
				敷鉄板 1 式
交通管理工	1	式	3,462,900	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			33,241,000	
共通仮設費計			8,448,000	
運搬費			3,277,000	
重建設機械分解組立輸送費	1	式	3,042,133	

積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
道路改良	1	式	2,893,910	
道路土工	1	式	2,470,170	
掘削工	1	式	133,320	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 440 m3
路体盛土工	1	式	892,770	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 250 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 30 m3
				土材料 1 式
				購入土 (無規格) m3
残土処理工	1	式	1,444,080	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
仮設工	1	式	423,740	
工事用道路工	1	式	19,140	
				敷碎石 1 式

