

積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	5,197,339	
舗装工	1	式	5,775	
舗装打換え工	1	式	5,775	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 11 m
橋梁付属物工	1	式	2,859,654	
伸縮継手工	1	式	206,734	
				目地止水材注入工 1 式
				目地止水材注入工 11 m
橋梁用高欄工	1	式	2,652,920	
				橋梁用高欄 1 式
				橋梁用高欄 設置方法->組立式 20 m
				端部エンドキャップ 4 箇所
橋梁補修工	1	式	1,855,910	
橋梁地覆補修工	1	式	432,366	
				橋梁地覆とりこわし 1 式
				とりこわし(橋梁地覆補修工) 0.9 m3

積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 0.9 m3
				処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式
				鉄筋 1 式
				鉄筋(橋梁地覆補修工) SD345 D13 0.02 t
				鉄筋(橋梁地覆補修工) SD345 D16 0.31 t
				鉄筋(橋梁地覆補修工) SD345 D22 0.24 t
				コンクリート 1 式
				コンクリート(橋梁地覆補修工) 24-12-20BB[水セメント比 55%以下] 養生有り 2 m3
				削孔 1 式
				コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 78 孔
				樹脂カプセル φ13×83 78 本
ひび割れ補修工	1	式	138,216	
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 構造物
断面修復工	1	式	955,934	
				左官工法 1 式
				断面修復工(左官工法) 1 構造物
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 0.3 m3

積算内訳書

頁0-0003/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				足場 1 式
				防護 1 式
表面含侵工	1	式	284,440	
				下地処理 1 式
				下地処理 サンダーケレン 104 m2
				含侵材塗布 1 式
				含侵材塗布 ケイ酸塩系 104 m2
止水工	1	式	44,954	
				水切り設置工 1 式
				水切り設置工 19 m
仮設工	1	式	476,000	
交通管理工	1	式	476,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			5,197,000	
共通仮設費計			1,987,000	
共通仮設費率分			1,987,000	
純工事費計			7,184,000	

