

# 積算内訳書

頁0-0001/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	17,304,389	
道路土工	1	式	8,661,352	
耕土剥ぎ工	1	式	279,300	
				掘削 1 式
				積込(ルーズ) 土質→土砂 380 m3
				土砂等運搬 1 式
				土砂等運搬 380 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				耕土整形(表土仮置場) 1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 380 m3
掘削工	1	式	1,212	
				掘削 1 式
				掘削 4 m3 土砂 オープンカット
路体盛土工	1	式	482,970	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 1,700 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 20 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 10 m3

# 積算内訳書

頁0-0002/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
路床盛土工	1	式	294,000	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 1,000 m3
盛土材料	1	式	6,948,600	
				盛土材料 1 式
				購入土 (CBR指定) 3,130 m3
作業土工	1	式	579,870	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
法面整形工	1	式	75,400	
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 200 m2
法面工	1	式	110,800	
植生工	1	式	110,800	
				人工張芝 1 式
				人工芝 張芝(ネット付) 200 m2
構造物撤去工	1	式	1,598,437	
防護柵撤去工	1	式	79,436	

# 積算内訳書

頁0-0003/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				ガードレール撤去工 Gr-C-4E 42 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 1 式
				横断・転落防止柵撤去工 土中建込 ビーム・パネル式 支柱間隔 2.0m 28 m
標識撤去工	1	式	96,240	
				標識撤去 1 式
				標識柱・基礎撤去 [路側式] 単柱式 柱径φ60.5~φ101.6 4 基
				標識柱撤去 [片持式] 400kg未満 1 基
道路付属物撤去工	1	式	35,001	
				道路照明移設 1 式
				道路照明灯移設工 1 基
構造物取壊し工	1	式	597,790	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 鉄筋構造物 31 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 30 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 840 m2

# 積算内訳書

頁0-0004/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
植栽移植工	1	式	18,034	
				植栽移設 1 式
				移植工 [低木] 樹高 60cm未満 50 本
				移植工 [中木] 樹高 100cm以上200cm未満 2 本
運搬処理工	1	式	771,936	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 31 m3
				殻運搬 舗装版破碎 57 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
仮設工	1	式	6,933,800	
仮水路工	1	式	2,173,800	
				仮水路(円形水路) 1 式
				側溝蓋 1 式
交通管理工	1	式	4,760,000	
				交通誘導警備員 1 式
舗装	1	式	8,396,282	

# 積算内訳書

頁0-0005/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
舗装工	1	式	3,196,515	
アスファルト舗装工	1	式	3,196,515	
				路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 1,050 m2
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 295 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 1,050 m2
				表層(歩道部) 1 式
				表層(歩道部) t = 30mm 295 m2
縁石工	1	式	142,870	
縁石工	1	式	142,870	
				アスカープ 1 式
				アスカープ 断面積->195cm2以上215cm2未満 130 m
防護柵工	1	式	3,882,698	
路側防護柵工	1	式	2,265,938	
				ガードレール 1 式
				ガードレール設置工 [土中建込] 塗装品 Gr-C-4E 80 m

# 積算内訳書

頁0-0006/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				ガードレール設置工 [土中建込] 塗装品 Gr-C-4E 72 m
				ガードレール設置工 [コンクリート建込] 塗装品 Gr-C-2B 53 m
				ガードレール基礎 1 式
				ガードレール基礎 500×500×500 26 個
				バリケード[材料費] 1 式
				バリケード 800×1200mm 26 個
防止柵工	1	式	1,616,760	
				転落(横断)防止柵 1 式
				横断・転落防止柵設置工 [土中建込] 転落防止柵 (景観塗装) 110 m
				横断・転落防止柵設置工 [土中建込] 転落防止柵 (景観塗装) 24 m
標識工	1	式	753,830	
小型標識工	1	式	753,830	
				路側標識 1 式
				標識柱・基礎設置 [路側式] 単柱式 柱径 φ76.3 11 基
				警戒標識板設置 201~215系 1.3倍 11 基
区画線工	1	式	304,249	
区画線工	1	式	304,249	
				溶融式区画線 1 式

# 積算内訳書

頁0-0007/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 390 m
				区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm 28 m
				区画線設置 [溶融式] ゼブラ 45cm t=1.5mm 3 m
				区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 260 m
				区画線消去 1 式
				区画線消去 削取り式 38 m
道路付属施設工	1	式	116,120	
道路付属物工	1	式	116,120	
				道路反射鏡 1 式
				道路反射鏡設置 [ステンレス板] 1 基
				道路反射鏡基礎 1 式
				道路反射鏡基礎 500×500×H700 1 個
橋梁下部	1	式	116,751,116	
道路土工	1	式	13,883,892	
路体盛土工	1	式	115,960	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 40 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 460 m3

# 積算内訳書

頁0-0008/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
法面整形工	1	式	128,180	
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形盛土部(法面締固無し) 340 m2
植生工	1	式	268,960	
				張芝 1 式
				張芝工 80 m2
				人工芝張芝(ネット付) 160 m2
作業土工[A1(左岸)]	1	式	3,672,730	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
作業土工[A2(右岸)]	1	式	5,458,290	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	3,793,760	
				土砂等運搬 1 式
仮設用モルタル吹付工	1	式	446,012	



# 積算内訳書

頁0-0009/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				仮設用モルタル吹付 1 式
				仮設用モルタル吹付工 238 m2
橋台工	1	式	34,613,997	
橋台躯体工(構造物単位) [A1(左岸)]	1	式	9,891,611	
				逆T式橋台 1 式
				逆T式橋台工 100 m3 24-12-40BB [水セメント比 55%以下]
				逆T式橋台工 138 m3 24-12-20BB [水セメント比 55%以下]
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 0.01 t 小形丸鋼 (SR235) φ9mm
				鉄筋工 1.25 t 異形棒鋼 (SD345) D13mm
				鉄筋工 3.17 t 異形棒鋼 (SD345) D16mm
				鉄筋工 1.09 t 異形棒鋼 (SD345) D19mm
				鉄筋工 0.80 t 異形棒鋼 (SD345) D22mm
				鉄筋工 1.45 t 異形棒鋼 (SD345) D25mm
				平鋼(SS400) 0.10 t 12×50～75mm
				機械式鉄筋定着加工費 95 箇所 鉄筋端部加工費 D13 1m<L≤2m用 小口
				機械式鉄筋定着加工費 116 箇所 鉄筋端部加工費 D16 1m<L≤2m用 小口
				表面含浸工 1 式

# 積算内訳書

頁0-0010/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表面含浸工[材工共] 簡易清掃・含浸材塗布 74 m2
橋台躯体工 [A2(右岸)]	1	式	24,443,780	
				基礎材 1 式
				基礎碎石 180 m2 碎石厚->17.5cmを超え20.0cm以下
				均しコンクリート 1 式
				コンクリート 19 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 7 m2 一般型枠
				コンクリート 1 式
				橋台・橋脚コンクリート打設工 274 m3 24-12-40BB [水セメント比 55%以下]
				橋台・橋脚コンクリート打設工 342 m3 24-12-20BB [水セメント比 55%以下]
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 0.04 t 小形丸鋼 (SR235) φ9mm
				鉄筋工 3.22 t 異形棒鋼 (SD345) D13mm
				鉄筋工 7.49 t 異形棒鋼 (SD345) D16mm
				鉄筋工 4.11 t 異形棒鋼 (SD345) D19mm
				鉄筋工 2.10 t 異形棒鋼 (SD345) D22mm
				鉄筋工 3.84 t 異形棒鋼 (SD345) D25mm
				平鋼(SS400) 0.10 t 12×50～75mm

# 積算内訳書

頁0-0011/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D16 1m<L≤2m用 小口 220 箇所
				機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D13 2m<L≤3m用 小口 384 箇所
				機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 D16 2m<L≤3m用 小口 171 箇所
				型枠 1 式
				表面含浸工 1 式
				支保 1 式
				足場 1 式
地下排水工	1	式	278,606	
				地下排水[A1(左岸)] 1 式
				暗渠排水工(高密度ポリエチレン管:ダブールφ150) 単粒砕石4号,合繊不織布厚10.0mm 12kgf/5cm 11 m
				暗渠排水管 据付 22 m
				橋台背面排水(透水材) 暗渠排水材 厚50mm 幅300mm 5 m
				地下排水[A2(右岸)] 1 式
				暗渠排水工(高密度ポリエチレン管:ダブールφ150) 単粒砕石4号,合繊不織布厚10.0mm 12kgf/5cm 28 m
				暗渠排水管 据付 9 m
				橋台背面排水(透水材) 暗渠排水材 厚50mm 幅300mm 10 m
護岸工	1	式	22,302,343	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	20,257,871	

# 積算内訳書

頁0-0012/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 46 m
				大型ブロック基礎 コンクリート基礎 12 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 ポーラスコンクリートブロック 217 m2
				大型ブロック積 1 式
				大型ブロック積 81 m2
				大型ブロック積[材料費] 1 式
				胴込・裏込コンクリート 1 式
				胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 63 m3
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 120 m3
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->大型ブロック 49 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート 左岸(標準部) 7 m
				天端コンクリート 左岸(橋台前面部) 11 m
				天端コンクリート 右岸(橋台前面部) 28 m
				小口止工・吐口工[左岸] 1 式

# 積算内訳書

頁0-0013/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.8 m3
				型枠 一般型枠 1 m2
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 22 m3
				型枠 一般型枠 77 m2
				化粧型枠[材料費] ハツリ石割肌風 厚25mm 12 m2
				管渠工 P 480 [B形 1種] 21 m
				ヒューム管(B形管) 据付 φ800mm(巻立->無し) 0.9 m
				フラップゲート[材工共] φ800 2 基
				小口止工・吐口工[右岸] 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 43 m3
				型枠 一般型枠 132 m2
				化粧型枠[材料費] ハツリ石割肌風 厚25mm 16 m2
				ボックスカルバート 作業区分->据付 L=2.0m/個 12 m
				ボックスカルバート[材料費] □1000×1000 T-25 縦締 1 式
				フラップゲート[材工共] □1000 1 基
コンクリートブロック工(平ブロック張)	1	式	1,134,929	
				平ブロック張 1 式
				平ブロック張 W=150kg/個未満 平ブロック控え120mm 105 m2

# 積算内訳書

頁0-0014/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート 左岸(張ブロック) 19 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 18 m2
護岸付属物工	1	式	83,242	
				階段工 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1 m3
				型枠 一般型枠 6 m2
				基礎砕石 砕石厚->12.5cmを超え17.5cm以下 4 m2
				溶接金網設置[河川護岸平場用] 6.0×100×100 2 m2
根固めブロック工	1	式	690,541	
				根固めブロック据付 1 式
				消波根固めブロック据付 質量->2.5t以下 据付場所->陸上 87 個
				割詰石 (20cm内外) 15 m3
				吸出し防止材 1 式
				吸出し防止材設置 260 m2
袋詰玉石工	1	式	135,760	

# 積算内訳書

頁0-0015/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				袋詰玉石 1 式
				袋詰玉石 8 袋 袋詰玉石用袋材->2t用(長期性能型)
構造物撤去工	1	式	9,381,816	
防護柵撤去工	1	式	55,440	
				防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				ガードレール撤去工 44 m Gr-C-2B
構造物取壊し工	1	式	5,312,098	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 300 m3 鉄筋構造物
				構造物とりこわし工 137 m3 無筋構造物
根固ブロック撤去工	1	式	250,299	
				根固めブロック撤去 1 式
				消波根固めブロック撤去 87 個 作業区分->撤去・仮置き
運搬処理工	1	式	3,763,979	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 300 m3 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
				殻運搬 137 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻処分 1 式

# 積算内訳書

頁0-0016/0017

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
仮設工	1	式	36,569,068	
土留・仮締切工	1	式	34,161,490	
				鋼矢板 1 式
				H鋼杭 1 式
				タイロッド・腹起し 1 式
				切梁・腹起し 1 式
				土のう 1 式
水替工	1	式	1,611,354	
				ポンプ排水 1 式
仮水路工	1	式	796,224	
				仮水路(円形水路) 1 式
直接工事費計			142,451,000	
共通仮設費計			18,855,000	
運搬費			3,328,000	
重建設機械分解組立輸送費	1	式	900,670	
				重建設機械分解組立運搬 バックホウ系 山積1.0m3以上～1.4m3以下 2 式



