

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	1,949,786	
道路土工	1	式	343,804	
掘削工	1	式	65,550	
				掘削 1 式
				掘削 30 m3 土砂 上記以外(小規模)
路体盛土工	1	式	41,752	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 8 m3 2.5m未満
作業土工	1	式	37,852	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	172,350	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	26,300	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 30 m2 切土部

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 10 m2
法面工	1	式	5,540	
植生工	1	式	5,540	
				張芝 1 式
				人工芝 張芝(ネット付) 10 m2
石・ブロック積(張)工	1	式	1,600,442	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	1,600,442	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-3 15 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 45 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 17 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-3 8 m
				天端コンクリート 7 m
				小口止コンクリート 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート 小型構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 13 m2
				すりつけ工 1 式
				石積工 雑石積 2 m2
直接工事費計			1,949,000	
共通仮設費計			298,000	
共通仮設費率分			298,000	
純工事費計			2,247,000	
現場管理費			832,000	
工事原価計			3,079,000	
一般管理費等			726,000	
工事価格計			3,805,000	
<<参考>>法定福利費概算額			139,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。