

積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	2,201,370	
管きょ工	1	式	679,353	
管路土工	1	式	417,608	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 30 m3
				機械掘削工 10 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 再生切込砕石 20 m3
				埋戻工 再生切込砕石 8 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 40 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 40 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 40 m3
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	125,930	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 35 m

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 35 m
				管明示テープ工 w50 下水道用 35 m
管基礎工	1	式	72,260	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 10 m ³
管路土留工	1	式	46,592	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 8 m
				引抜工 8 m
				簡易土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	16,963	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 3 日
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	492,731	
組立マンホール工	1	式	249,311	
				組立楕円マンホール 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				組立楕円マンホール材料 1 式
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 0号(楕円) マンホール深さ2m以下 1 箇所
				組立1号マンホール 1 式
				底部工 [組立式] 1 箇所
小型マンホール工	1	式	243,420	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 2 箇所
取付管およびます工	1	式	121,435	
管路土工	1	式	24,789	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 3 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 再生切込砕石 1 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 3 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3 m3

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 土砂 1 式
ます設置工	1	式	53,130	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 3 箇所
取付管布設工	1	式	38,427	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 3 箇所
開削水替工	1	式	5,089	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
付帯工	1	式	709,451	
舗装撤去工	1	式	202,361	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 94 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 33 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 170 m2
				殻運搬処理 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 舗装版破碎 1 m3
				殻運搬 舗装版破碎 8 m3
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装復旧工	1	式	323,876	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) 172 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 172 m2
舗装仮復旧工	1	式	108,570	
				上層路盤 1 式
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 33 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 33 m2
試掘工	1	式	74,644	
				試掘工 1 式
				試掘工 1 式
仮設工	1	式	198,400	
交通管理工	1	式	198,400	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2,201,000	
共通仮設費計			323,000	
運搬費			37,000	
仮設材運搬費	1	式	37,440	
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 3.2 t
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 3.2 t
				仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 3.2 t
共通仮設费率分			286,000	
純工事費計			2,524,000	
現場管理費			936,000	
工事原価計			3,460,000	
一般管理費等			805,000	
工事価格計			4,265,000	
<<参考>>法定福利費概算額			187,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。