

積算内訳書

頁0-0001/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	6,395,283	
管きょ工	1	式	1,704,562	
管路土工	1	式	883,648	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 10 m3
				機械掘削工 60 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 6 m3
				埋戻工 再生切込砕石 50 m3
				発生土処理 1 式
				運搬 土砂 70 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 70 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 70 m3
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	321,472	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 14 m

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				リブ付硬質塩化ビニル管 1 式
				リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 47 m
				リブ付硬質塩化ビニル曲管 φ150mm 5° 1 本
				リブ付硬質塩化ビニル曲管 φ150mm 10° 3 本
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 61 m
				管明示テープ工 w50 下水道用 61 m
管基礎工	1	式	113,346	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 3 m3
				碎石基礎 1 式
				碎石基礎工 再生切込砕石 15 m3
管路土留工	1	式	364,044	
				軽量鋼矢板土留 1 式
				軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） 48 m
				土留支保工（設置＋撤去） 48 m
				軽量鋼矢板賃料 1 式
開削水替工	1	式	22,052	

積算内訳書

頁0-0003/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日
				作業時排水
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	443,477	
組立マンホール工	1	式	200,057	
				組立1号マンホール 1 式
				削孔代 0号,1号 組立式(V型) φ150mm用 2 箇所
				マンホール用可とう継手 VU150 1 個
				マンホール用可とう継手 PRP150 1 個
				底部工 [組立式] 1 箇所
				内副管 1 式
				内副管材料 1 式
				内副管取付工 段差1.5m未満 1 箇所
				内副管取付工 段差2.5m未満 1 箇所
小型マンホール工	1	式	243,420	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鑄鉄製防 2 箇所
取付管およびます工	1	式	380,837	

積算内訳書

頁0-0004/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
管路土工	1	式	127,170	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 10 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 10 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 10 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 m3
				処分費 土砂 1 式
ます設置工	1	式	128,800	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 8 箇所
取付管布設工	1	式	109,600	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 8 箇所
開削水替工	1	式	15,267	
				開削水替 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				ポンプ運転工 作業時排水 日
付帯工	1	式	2,054,028	
舗装版破碎工	1	式	852,988	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 170 m
				汚泥運搬費 1 式
				処分費 [汚泥] 1 式
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 170 m2
				舗装版破碎積込(小規模土工) 120 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 25 m3
				殻運搬 舗装版破碎 3 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
管路土工	1	式	72,410	
				管路掘削 1 式

積算内訳書

頁0-0006/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 10 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 10 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 m3
				処分費 土砂 1 式
舗装復旧準備工	1	式	24,516	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料→無し 227 m2
コンクリート舗装復旧工	1	式	976,314	
				コンクリート舗装 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 31 m3
舗装仮復旧工	1	式	127,800	
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 30mm 71 m2
仮設工	1	式	1,812,379	
工事用道路工	1	式	274,779	
				工事用道路 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
交通管理工	1	式	1,537,600	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			6,395,000	
共通仮設費計			1,110,000	
運搬費			107,000	
仮設材運搬費	1	式	107,640	
				仮設材等の運搬 9.2 t 製品長->12m以内
				仮設材等の運搬 9.2 t 製品長->12m以内
				仮設材等の積込み・取卸し 9.2 t [積込み取卸し(往復分)]
共通仮設费率分			1,003,000	
純工事費計			7,505,000	
現場管理費			3,071,000	
工事原価計			10,576,000	
一般管理費等			2,249,000	
工事価格			12,825,000	

積算内訳書

頁0-0008/0009

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
水道仮設工	1	式	1,726,691	
	1	式	1,577,891	
	1	式	1,577,891	
				1 式
				水道仮設材料費 1 式
				水道仮設労務費 1 式
				水道仮設土工費 1 式
仮設工	1	式	148,800	
交通管理工	1	式	148,800	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			1,726,000	
共通仮設費計			273,000	
共通仮設費率分			273,000	
純工事費計			1,999,000	
現場管理費			823,000	
工事原価計			2,822,000	
一般管理費等			602,000	

