

積算内訳表

工事名	オヶ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】														
				工種区分	ほ場整備工事														
工種名称等		単位	数量	金額	内訳														
工事価格				48,391,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。														
工事原価				40,638,000															
純工事費		式	1	30,624,000															
直接工事費		式	1	27,461,000															
直接工事費（仮設工を除く）		式	1	26,796,000															
整地工		式	1	12,830,000															
整地工		式	1	4,717,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">表土扱い</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.410 ha</td> </tr> <tr> <td> 標準区画：0.3ha未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基盤造成・畦畔築立・基盤整地</td> <td style="text-align: right;">1.410 ha</td> </tr> <tr> <td> 標準区画：0.3ha未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耕起碎土</td> <td style="text-align: right;">1.030 ha</td> </tr> <tr> <td>石礫除去</td> <td style="text-align: right;">1.030 ha</td> </tr> <tr> <td>雑物除去（ほ場整備工）</td> <td style="text-align: right;">0.200 ha</td> </tr> </table>	表土扱い	1.410 ha	標準区画：0.3ha未満		基盤造成・畦畔築立・基盤整地	1.410 ha	標準区画：0.3ha未満		耕起碎土	1.030 ha	石礫除去	1.030 ha	雑物除去（ほ場整備工）	0.200 ha
表土扱い	1.410 ha																		
標準区画：0.3ha未満																			
基盤造成・畦畔築立・基盤整地	1.410 ha																		
標準区画：0.3ha未満																			
耕起碎土	1.030 ha																		
石礫除去	1.030 ha																		
雑物除去（ほ場整備工）	0.200 ha																		
保護盛土工		式	1	214,000	搬入土筆内押土 1,190.000 m3														
畦畔工		式	1	1,622,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">県版 畦畔工</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">185.000 m</td> </tr> <tr> <td> ○型 0,50cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">98.000 m</td> </tr> <tr> <td> A型 1～100,50cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県版 畦畔工</td> <td style="text-align: right;">138.000 m</td> </tr> <tr> <td> B型 101～200,50cm</td> <td></td> </tr> </table>	県版 畦畔工	185.000 m	○型 0,50cm		県版 畦畔工	98.000 m	A型 1～100,50cm		県版 畦畔工	138.000 m	B型 101～200,50cm			
県版 畦畔工	185.000 m																		
○型 0,50cm																			
県版 畦畔工	98.000 m																		
A型 1～100,50cm																			
県版 畦畔工	138.000 m																		
B型 101～200,50cm																			

積算内訳表

(2/9)

工事名	オヶ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							県版 畦畔工 E型 401～500, 50cm 33.000 m 県版 畦畔工 F型 501～600, 50cm 4.000 m 県版 畦畔工 H型 701～800, 50cm 128.000 m
法面工		式	1	518,000			県版 法面仕上げ A型 0～100 75.000 m 県版 法面仕上げ B型 101～200 51.000 m 県版 法面仕上げ C型 201～300 59.000 m 県版 法面仕上げ D型 301～400 28.000 m
芝付工		式	1	2,002,000			芝付工 2,840.000 m ²
構造物取壊し工		式	1	2,173,000			構造物取壊し積込 無筋コンクリート 264.000 m ³ コンクリート舗装版破碎積込 t=15cm以下 707.000 m ² 構造物取壊し積込 鉄筋コンクリート 5.100 m ³
コンクリート再生工		式	1	1,538,000			コンクリート殻運搬 335.000 m ³ 無筋 現場内再生処分

積算内訳表

(3/9)

工事名	オヶ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
				コンクリート再生工 自走式破砕機 現場発生砕石(積込)	335.000 m3
				現場発生砕石(運搬)	335.000 m3
				現場発生砕石(運搬)	335.000 m3
建設副産物処理	式	1	46,000	コンクリート殻運搬処理(有筋)	5.100 m3
道路工	式	1	5,704,000		
路面整形工	式	1	538,000	道路工 5.30(4.00) m	137.700 m
水路工	式	1	2,806,000	落ちふた式U形溝3種(車道用) JIS333 300型 側溝蓋設置 PC330	211.300 m 24.000 枚
集水柵設置工	式	1	192,000	集水柵 MB-1型 集水柵 MB-5型	2.000 箇所 標準図面集55による 1.000 箇所 標準図面集55による
法面工	式	1	1,198,000	県版 法面仕上げ B型 101~200 県版 法面仕上げ C型 201~300 県版 法面仕上げ D型 301~400	28.000 m 74.000 m 98.000 m

積算内訳表

(4/9)

工事名	オヶ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】			
				工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
							県版 法面仕上げ E型 401~500	12.000 m
							県版 法面仕上げ F型 501~600	28.000 m
張芝工		式	1	513,000	張芝工			727.000 m ²
進入路工		式	1	68,000	県版 進入路工 4.00m, A 30 < H ≤ 100 H = 0.65			4.000 箇所
							県版 進入路工 4.00m, B 100 < H ≤ 200 H = 1.5	1.000 箇所
							県版 進入路工 4.00m, C 200 < H ≤ 300 H = 2.5	1.000 箇所
7号・8号支線道路側溝流末処理工		式	1	389,000	7号・8号支線道路側溝流末処理工			1.000 式
用水路工(パイプライン)		式	1	65,000				
本管土工		式	1	37,000	パイプライン土工 (埋設深2100)			5.000 m
本管工		式	1	7,000	硬質塩化ビニル管人力撤去 VUφ150			5.000 m
							硬質塩化ビニル管人力敷設 VUφ150	5.000 m
コンクリート工		式	1	21,000	コンクリート打設			0.200 m ³
							型枠	1.100 m ²

積算内訳表

(5/9)

工事名	オケ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					構造物取壊し 0.200 m ³
排水路工	式	1	7,571,000		
開渠工	式	1	2,551,000	県版 ベンチフリューム布設 250型, 2型 51~ 85	26.800 m
				県版 ベンチフリューム布設 250型, 3型 68~135	47.800 m
				県版 コンクリート柵渠工機械布設Ⅱ 3 A P, 600×1400mm, ほ場整備土工 3型	74.300 m
階段式落差工	式	1	870,000	県版 ベンチフリューム階段式落差工 250	24.000 個
				県版 鉄筋コンクリート柵渠階段式落差工布設Ⅱ 600*1400	5.000 個
				法面保護工 張ブロック	57.800 m
				法面保護工 ステップ コンクリート B=300	40.800 m
				法面保護工 ステップ コンクリート B=500	17.000 m
法面保護工	式	1	295,000	法面保護工 張ブロック	62.200 m
				法面保護工 ステップ コンクリート B=300	48.500 m
				法面保護工 ステップ コンクリート B=500	12.000 m

積算内訳表

(6/9)

工事名	オヶ本東工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】					
					工種区分	ほ場整備工事					
工種名称等		単位	数量	金額	内訳						
暗渠工		式	1	739,000	県版 鏡壁布設工（既製品）	1.000 箇所					
					400型						
					県版 鏡壁布設工（既製品）	1.000 箇所					
					600型						
					特厚管布設	1.000 式					
					φ400						
					特厚管布設	1.000 式					
					φ600						
合流・屈曲柵工		式	1	133,000	県版 排水用既製品柵布設	1.000 箇所					
					600型						
					県版 排水用既製品柵布設	1.000 箇所					
法面工		式	1	425,000	県版 法面仕上げ	98.000 m					
					A型 0~100						
					県版 法面仕上げ	204.000 m					
					B型 101~200						
					一筆排水工		式	1	395,000	県版 一筆排水工（排水柵角落し）	5.000 箇所
										180×400×600 制水板共	
県版 一筆排水工（ヒューム管）	7.400 m										
					開渠工用						
					県版 一筆排水工（ベンチフューム）	6.800 m					
					BF2型 300 長2.0m 開渠工用						
					一筆排水工（法面）	7.500 m					
					VU φ200						

積算内訳表

(7/9)

工事名	オヶ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							一筆排水工(道路) 11.800 m VUφ200 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 4.000 個 φ200×45° (TS継手) 県版 一筆排水工(管末柵) 2.000 個 ベンチフリューム 県版 一筆排水工(張コンクリート) 1.000 箇所 ベンチフリューム 県版 一筆排水工(張コンクリート) 1.000 箇所 鉄筋コンクリート柵渠 法面保護工 2.000 m A型, 張ブロック, B-300
付帯工	式	1	2,163,000	第5号支線排水路取合工 取合柵(上流・下流) 第9-1号支線排水路取合工	1.000 式 1.000 式		
暗渠排水工	式	1	626,000				
土工	式	1	390,000	表土扱い 表土剥ぎ+表土戻し 巾3.0m 暗渠吸水管掘削 表土扱い有 表土厚+0.45m 暗渠集水管掘削 表土扱い有 表土厚+0.55m 暗渠集水管掘削 表土扱い無 0.7m	1,130.000 m ² 363.000 m 52.000 m 14.000 m		

積算内訳表

(8/9)

工事名	オヶ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							暗渠給水管被覆材投入工 管廻り 砕石 363.000 m
							暗渠給水管被覆材投入工 埋戻し 砕石 363.000 m
							暗渠集水管埋戻 表土扱い有 52.000 m
							暗渠集水管埋戻 表土扱い無 14.000 m
本管工	式	1	223,000	暗渠吸水管布設	1.000 式		
				暗渠集水管布設	1.000 式		
継手・異形管	式	1	7,000	曲管	1.000 式		
				T字管	1.000 式		
ネジ式水閘	式	1	6,000	ネジ式水閘	1.000 式		
仮設工	式	1	665,000				
足場工	式	1	350,000	第5号支線排水路 取合工足場工	67.000 掛㎡		
				第9-1号支線排水路 取合工足場工	15.000 掛㎡		
仮排水工	式	1	315,000	大型土のう設置	1.000 式		

積算内訳表

(9/9)

工事名	オヶ本東工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					排水ポンプ用釜場設置・撤去 1.000 式
					排水ポンプ据付撤去（小口径） 1.000 式
					排水ポンプ運転（小口径） 1.000 式
					常時排水
間接工事費				13,177,000	
共通仮設費				3,163,000	
運搬費～営繕費等	式	1		2,903,000	
運搬費	式	1		260,000	
運搬費	式	1		260,000	
自走式破砕機	式	1		260,000	自走式破砕機輸送費 1.000 台
					自走式破砕機設置・撤去 1.000 式
現場管理費	式	1		10,014,000	
一般管理費等	式	1		7,753,000	
処分費等（直接工事費の内数）	式	1		38,000	
法定福利費概算額（工事価格の内数）	式	1		2,744,000	