

積算内訳書

頁0-0001/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|------------|------------------------------------|
| 本工事費 | | | | |
| 管路 | 1 | 式 | 20,108,985 | |
| 管きょ工 | 1 | 式 | 9,153,724 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 5,686,610 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 機械掘削工 530 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 埋戻工 400 m3 再生切込砕石 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 530 m3 土砂 |
| | | | | 積込(ルーズ) 530 m3 土質->土砂 |
| | | | | 土砂等運搬 530 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| | | | | 処分費 1 式 土砂 |
| 管布設工 | 1 | 式 | 1,021,152 | |
| | | | | 硬質塩化ビニル管 1 式 |
| | | | | 硬質塩化ビニル管設置工 264 m 呼び径 150mm |
| | | | | 埋設標識テープ 1 式 |
| | | | | 埋設表示シート 264 m W150 倍型 下水道用 |

積算内訳書

頁0-0002/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 | | |
|------------|----|----|-----------|---------------------|-----|----|
| | | | | 管明示テープ工 w50 下水道用 | 264 | m |
| 管基礎工 | 1 | 式 | 598,272 | | | |
| | | | | 砂基礎 | 1 | 式 |
| | | | | 砂基礎工 砂 | 82 | m3 |
| 管路土留工 | 1 | 式 | 1,754,392 | | | |
| | | | | たて込み簡易土留 | 1 | 式 |
| | | | | 建込工 | 30 | m |
| | | | | 建込工 | 192 | m |
| | | | | 建込工 | 50 | m |
| | | | | 引抜工 | 30 | m |
| | | | | 引抜工 | 192 | m |
| | | | | 引抜工 | 50 | m |
| | | | | 簡易土留材賃料 | 1 | 式 |
| 開削水替工 | 1 | 式 | 93,298 | | | |
| | | | | 開削水替 | 1 | 式 |
| | | | | ポンプ運転工 作業時排水 | | 日 |
| | | | | 据付・撤去工 | 1 | 現場 |
| マンホール工 | 1 | 式 | 2,249,134 | | | |

積算内訳書

頁0-0003/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--|
| 組立マンホール工 | 1 | 式 | 1,854,779 | |
| | | | | 組立1号マンホール 1 式 |
| | | | | 組立1号マンホール材料費 1 式 |
| | | | | 底部工 [組立式] 1 箇所 |
| | | | | 底部工 [組立式] 2 箇所 |
| | | | | 組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 3 箇所 |
| | | | | 組立2号マンホール 1 式 |
| | | | | 削孔代 2号 組立式(V型) φ150mm用 6 箇所 |
| | | | | 内副管 1 式 |
| | | | | 内副管材料 1 式 |
| | | | | 内副管取付工 段差3.5m以上～4.0m未満 1 箇所 |
| | | | | 内副管取付工 段差4.5m以上～5.0m未満 1 箇所 |
| | | | | 内副管取付工 段差5.0m以上～5.5m未満 2 箇所 |
| 小型マンホール工 | 1 | 式 | 394,355 | |
| | | | | 小型マンホール 1 式 |
| | | | | 小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 1 箇所 |
| | | | | 小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 2 箇所 |
| | | | | 塩ビマンホール用自在継手 φ150 1 個 |

積算内訳書

頁0-0004/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|---|
| 取付管およびます工 | 1 | 式 | 2,070,760 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 348,760 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 機械掘削工 30 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 埋戻工 20 m3 再生切込砕石 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 30 m3 土砂 |
| | | | | 積込(ルーズ) 30 m3 土質→土砂 |
| | | | | 土砂等運搬 30 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| | | | | 処分費 1 式 土砂 |
| ます設置工 | 1 | 式 | 29,480 | |
| | | | | ます(塩ビ製) 1 式 |
| | | | | ます設置工 1 箇所 ます径 300mm, 設置なし |
| 取付管布設工 | 1 | 式 | 1,487,716 | |
| | | | | 取付管(塩ビ管) 1 式 |
| | | | | 取付管布設および支管取付工 11 箇所 管径 150mm, コンクリート製・陶製以外の管 |
| | | | | 取付管布設および支管取付工 1 箇所 管径 150mm, コンクリート製・陶製 |

積算内訳書

頁0-0005/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--|
| | | | | 取付管布設付帯工 1 式 |
| 管路土留工 | 1 | 式 | 153,914 | |
| | | | | 軽量鋼矢板土留 1 式 |
| | | | | 軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） 23 m |
| | | | | 土留支保工（設置＋撤去） 23 m |
| | | | | 軽量鋼矢板賃料 1 式 |
| 開削水替工 | 1 | 式 | 50,890 | |
| | | | | 開削水替 1 式 |
| | | | | ポンプ運転工 日 |
| 付帯工 | 1 | 式 | 4,204,967 | 作業時排水 |
| 舗装版破碎工 | 1 | 式 | 1,227,181 | |
| | | | | 舗装版切断 1 式 |
| | | | | 舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 640 m |
| | | | | 汚泥運搬費 1 式 |
| | | | | 処分費 1 式 |
| | | | | 汚泥 |
| | | | | 舗装版破碎 1 式 |
| | | | | 舗装版破碎積込(小規模土工) 260 m2 |
| | | | | 舗装版破碎(アスファルト舗装版) 940 m2 |

積算内訳書

頁0-0006/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|-------------|----|----|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 殻運搬 1 式 |
| | | | | 殻運搬 9 m3 舗装版破碎 |
| | | | | 殻運搬 28 m3 舗装版破碎 |
| | | | | 殻処分 1 式 |
| | | | | 処分費 1 式 アスファルト殻 |
| アスファルト舗装復旧工 | 1 | 式 | 1,916,224 | |
| | | | | 切削オーバーレイ 1 式 |
| | | | | 切削オーバーレイ工 151 m2 即日舗設一層 すりつけ無し |
| | | | | 殻運搬処理 1 式 |
| | | | | 殻運搬(路面切削) 7 m3 |
| | | | | 処分費 1 式 アスファルト殻 |
| | | | | 不陸整正 1 式 |
| | | | | 不陸整正 946 m2 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) |
| | | | | 表層(歩道部) 1 式 |
| | | | | 透水性アスファルト舗装 946 m2 t=30mm |
| | | | | 点字ブロック撤去・復旧 1 式 |
| | | | | 特殊ブロック舗装 2 m2 作業区分->設置 |
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | 951,652 | |

積算内訳書

頁0-0007/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|--------|--|
| | | | | フィルター層 1 式 |
| | | | | フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 246 m2 |
| | | | | 下層路盤(歩道部) 1 式 |
| | | | | 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 246 m2 |
| | | | | 下層路盤(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 下層路盤 全仕上り厚 t = 150 1層施工 19 m2 |
| | | | | 上層路盤(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 上層路盤 全仕上り厚 t = 100 1層施工 19 m2 |
| | | | | 基層(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 基層(車道・路肩部) t = 50mm 19 m2 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) t = 50mm 19 m2 |
| | | | | 表層(歩道部) 1 式 |
| | | | | 表層(歩道部) t = 30mm 246 m2 |
| 区画線工 | 1 | 式 | 20,526 | |
| | | | | 溶融式区画線 1 式 |
| | | | | 区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 10 m |
| | | | | 区画線設置 [溶融式] 実線 45cm t=1.5mm 24 m |

積算内訳書

頁0-0008/0009

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|------------|---|
| 試掘工 | 1 | 式 | 89,384 | |
| | | | | 試掘工 1 式 |
| | | | | 試掘工 1 式 |
| 仮設工 | 1 | 式 | 2,430,400 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 2,430,400 | |
| | | | | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費計 | | | 20,108,000 | |
| 共通仮設費計 | | | 2,941,000 | |
| 運搬費 | | | 232,000 | |
| 建設機械運搬費 | 1 | 式 | 125,000 | |
| | | | | 建設機械運搬 [車載] 路面切削機 [廃材積込装置付切削幅2.0m] 1 式 |
| 仮設材運搬費 | 1 | 式 | 107,640 | |
| | | | | 仮設材等の運搬 製品長->12m以内 9.2 t |
| | | | | 仮設材等の運搬 製品長->12m以内 9.2 t |
| | | | | 仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 9.2 t |
| 共通仮設费率分 | | | 2,709,000 | |
| 純工事費計 | | | 23,049,000 | |
| 現場管理費 | | | 8,600,000 | |

