

積算内訳書

頁0-0001/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
樋門・樋管	1	式	46,283,700	
河川土工	1	式	4,043,822	
掘削工	1	式	308,000	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 1,000 m3
盛土工	1	式	111,780	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 20 m3
作業土工	1	式	983,422	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	2,479,080	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	161,540	
				法面整形(盛土部) 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 410 m2
地盤改良工	1	式	5,346,120	
固結工	1	式	5,346,120	
				深層混合処理 1 式
				粉体噴射攪拌 (Aタイプ) 現場制約->無し 打設長->6m以上10m未満 68 本
				粉体噴射攪拌 (Bタイプ) 現場制約->無し 打設長->6m以上10m未満 28 本
				粉体噴射攪拌 (Cタイプ) 現場制約->無し 打設長->6m以上10m未満 24 本
				粉体噴射攪拌 (Dタイプ) 現場制約->無し 打設長->3mを超え6m未満 24 本
樋門・樋管本体工	1	式	15,726,120	
矢板工	1	式	5,858,326	
				広幅鋼矢板 1 式
				ハイロハンマ工 鋼矢板Ⅱw型 21 枚
				ハイロハンマ工 鋼矢板Ⅱw型 32 枚
				鋼矢板材料費 U形 Ⅱ～Ⅳ, Ⅱ～ⅣW型 2.5 t
				鋼矢板材料費 U形 Ⅱ～Ⅳ, Ⅱ～ⅣW型 9.8 t
				可とう鋼矢板 1 式
				ハイロハンマ工 鋼矢板Ⅱw型 4 枚
				可とう鋼矢板材料費 Ⅱw型 L=5.0m 4 枚

積算内訳書

頁0-0003/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 0.03 t
				溶接工 溶接長100mm 8 m
函渠工 (A7°ロック)	1	式	3,132,922	
				均しコンクリート 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 3 m3
				型枠 一般型枠 2 m2
				コンクリート 1 式
				コンクリート(場所打函渠) 24-12-20BB[水セメント比 55%以下] 44 m3
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D19mm 0.36 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 1.13 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 1.00 t
				目地板 1 式
				目地板 ゴム発泡体 t=20mm 硬度30以上 3 m2
				止水板 1 式
				止水板 止水板(各種) 7 m
				止水板加工費 L型90° 4 箇所

積算内訳書

頁0-0004/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				型枠 1 式
				足場 1 式
				支保 1 式
函渠工 (カー)	1	式	604,307	
				均しコンクリート 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.7 m3
				型枠 一般型枠 0.5 m2
				コンクリート 1 式
				コンクリート(場所打函渠) 24-12-20BB[水セメント比 55%以下] 4 m3
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 0.24 t
				目地板 1 式
				目地板 ゴム発泡体 t=20mm 硬度30以上 3 m2
				目地板 目地板(各種) 5 m2
				型枠 1 式
				足場 1 式
函渠工 (Bフロック)	1	式	839,856	
				均しコンクリート 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.8 m3
				型枠 一般型枠 0.7 m2
				コンクリート 1 式
				コンクリート(場所打函渠) 24-12-20BB[水セメント比 55%以下] 12 m3
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 0.84 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 0.09 t
				目地板 1 式
				目地板 ゴム発泡体 t=20mm 硬度30以上 6 m2
				型枠 1 式
				足場 1 式
				支保 1 式
翼壁工	1	式	5,290,709	
				均しコンクリート 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 6 m3
				型枠 一般型枠 3 m2
				コンクリート 1 式
				コンクリート(場所打函渠) 24-12-20BB[水セメント比 55%以下] 32 m3

積算内訳書

頁0-0006/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D19mm 0.17 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 2.01 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 0.17 t
				目地板 1 式
				目地板 ゴム発泡体 t=20mm 硬度30以上 3 m2
				止水板 1 式
				止水板 止水板(各種) 9 m
				止水板加工費 L型90° 2 箇所
				型枠 1 式
				足場 1 式
				ゲート 1 式
護床工	1	式	103,080	
根固めブロック工	1	式	103,080	
				根固めブロック据付 1 式
				袋詰玉石 袋詰玉石用袋材->2t用(長期性能型) 6 袋
樋門付帯工	1	式	9,209,347	
ゲート室工	1	式	9,209,347	

積算内訳書

頁0-0007/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				均しコンクリート 1 式
				コンクリート 1 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 1 m2 一般型枠
				コンクリート 1 式
				コンクリート 21 m3 無筋・鉄筋構造物
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 0.03 t 異形棒鋼 (SD345) D19mm
				鉄筋工 1.54 t 異形棒鋼 (SD345) D16mm
				鉄筋工 0.26 t 異形棒鋼 (SD345) D13mm
				止水板 1 式
				止水板 7 m 止水板(各種)
				止水板加工費 4 箇所 L型90°
				型枠 1 式
				型枠 93 m2 一般型枠
				足場 1 式
				支保 1 式
				ゲート 1 式
				スルースケート設置 1 箇所 SUS, □1600×1500

積算内訳書

頁0-0008/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				鋼橋門扉等工場原価 式
				スルースケート 1 基 SUS, □1600×1500
				昇降施設工 1 式
				タラップ設置 1 箇所 SUS
				手摺設置 1 箇所 アルミ製, H=1.1m
				蓋 1 式
				グレーチング蓋設置 1 箇所
付属物設置工	1	式	1,515,966	
階段工	1	式	1,211,366	
				川表側階段 1 式
				コンクリート 2 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 2 m2 一般型枠
				コンクリート 8 m3 小型構造物
				型枠 21 m2 一般型枠
				基礎コンクリート 1 m B500×H700
				川裏側階段 1 式
				コンクリート 0.6 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 0.9 m2 一般型枠

積算内訳書

頁0-0009/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート 小型構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 6 m2
				基礎コンクリート B500×H700 1 m
				川表側階段 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 1 m2
				コンクリート 小型構造物 8 m3
				型枠 一般型枠 16 m2
グライトホール工	1	式	304,600	
				グライトホール 1 式
				グライトホール 3 組
				グライトホール H=500 2 本
				グライトホール H=600 1 本
構造物撤去工	1	式	1,191,816	
照明撤去工	1	式	12,131	
				照明灯撤去 1 式
				道路照明灯撤去工 1 基
構造物取壊し工	1	式	614,717	

積算内訳書

頁0-0010/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 80 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 5 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 78 m2
運搬処理工	1	式	564,968	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 80 m3
				殻運搬 舗装版破碎 3 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
法覆護岸復旧工	1	式	2,333,002	
表法覆護岸工	1	式	2,333,002	
				低水護岸工 1 式
				コンクリートブロック基礎 A型 [平張ブロック用] A-7 3 m
				平ブロック張 W=150kg/個未満 平ブロック控え180mm 10 m2

積算内訳書

頁0-0011/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				小段工 1 式
				天端コンクリートB型 3 m
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.5 m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.2 m3
				コンクリートブロック基礎 A型 [平張ブロック用] A-7 3 m
				高水護岸工 1 式
				平ブロック張 W=150kg/個未満 平ブロック控え180mm 76 m2
				天端コンクリートB型 23 m
				小口止工 B200×H400 14 m
				高水護岸工 1 式
				平ブロック張 W=150kg/個未満 平ブロック控え120mm 50 m2
				天端コンクリートC型 8 m
				小口止工 B200×H400 11 m
				植生工 1 式
				張芝工 90 m2
				種子散布工 130 m2
構造物復旧工	1	式	1,299,092	
舗装工	1	式	123,624	

積算内訳書

頁0-0012/0014

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				アスファルト舗装工 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 68 m2
擁壁工	1	式	1,139,075	
				小型擁壁 1 式
				小型重力式擁壁 SGW51 H=1.5m 13 m
				ブロック積擁壁 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 6 m
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 10 m2
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 5 m3
				天端コンクリート T-4 6 m
				止壁工 1 基
照明復旧工	1	式	36,393	
				照明灯復旧 1 式
				道路照明灯移設工 1 基
仮設工	1	式	5,515,335	
土留・仮締切工	1	式	4,734,085	
				鋼矢板 1 式
				土のう積 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
水替工	1	式	334,850	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	446,400	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			46,283,000	
共通仮設費計			13,745,000	
運搬費			6,945,000	
重建設機械分解組立費	1	式	6,347,914	
				重建設機械分解組立運搬 式 クローン系 35t吊超え～80t吊以下
				重建設機械分解組立運搬 式 紛体噴射攪拌機 質量 60t超え～120t以下
仮設材運搬費	1	式	597,240	
				仮設材等の運搬 47.4 t 製品長->12m超～15m以内
				仮設材等の積込み・取卸し 47.4 t [積込み取卸し(往復分)]
				仮設材等の運搬 47.4 t 製品長->12m超～15m以内
技術管理費			1,881,000	
				地盤改良工事前調査費 1 式
				地盤改良工事後調査費 1 式
共通仮設費率分			4,919,000	

