

積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁下部	1	式	60,653,683	
道路土工	1	式	3,584,690	
掘削工	1	式	434,280	
				掘削 1 式
				掘削 560 m3 土砂 オープンカット
				掘削 850 m3 土砂 オープンカット
路体盛土工	1	式	2,285,130	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 710 m3 4.0m以上
				路体(築堤)盛土 560 m3 4.0m以上
				路体(築堤)盛土 1,400 m3 4.0m以上
				土材料 1 式
				購入土 790 m3 (無規格)
作業土工	1	式	865,280	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
RC橋脚工	1	式	31,782,200	
場所打杭工	1	式	15,954,105	
				場所打杭 1 式
				場所打杭工 杭径 1200mm 12 本
				場所打ち杭鉄筋工 1 式
				杭頭処理工 設計杭径->杭径 1200mm 12 本
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 20 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
橋脚躯体工(構造物単位)	1	式	15,828,095	
				壁式橋脚 1 式
				壁式橋脚工 24-12-20BB [水セメント比 55%以下] 166 m3
				壁式橋脚工 24-12-40BB [水セメント比 55%以下] 206 m3
				鉄筋 1 式
				橋脚鉄筋工 1 式
				型枠 1 式
法覆護岸工	1	式	914,702	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
コンクリートブロック工(平ブロック張)	1	式	65,260	
				既設護岸構造物撤去工 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 3 m3
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 5 m
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 27 m2
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3 m3
				殻運搬 舗装版破碎 2 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	1	式	799,542	
				連節ブロック張 1 式
				既設連節ブロック取外し 54 m2
				既設連節ブロック復旧 54 m2
				天端コンクリート 9 m
法面整形工	1	式	19,700	
				法面整形 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 50 m2
植生工	1	式	30,200	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				張芝 1 式
				人工芝 張芝(ネット付) 50 m2
護床工	1	式	5,035,722	
護床工	1	式	5,035,722	
				護床工 1 式
				消波根固めブロック製作 ブロック規格->2.5t以下 114 個
				消波根固めブロック横取り 質量->2.5t以下 114 個
				消波根固めブロック運搬 質量->2.5t以下 作業区分->積込み・据付け(114 個
				消波根固めブロック据付 質量->2.5t以下 据付場所->陸上 114 個
仮設工	1	式	19,336,369	
工事用道路工	1	式	3,944,080	
				敷鉄板 1 式
				土のう積 1 式
土留・仮締切工	1	式	14,499,489	
				鋼矢板 1 式
				切梁・腹起し 1 式
交通管理工	1	式	892,800	
				交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
直接工事費計			60,653,000	
共通仮設費計			13,044,000	
運搬費			4,971,000	
重建設機械分解組立輸送費	1	式	3,568,493	
				重建設機械分解組立運搬 式
				バックホウ系 山積1.0m3以上～1.4m3以下
				重建設機械分解組立運搬 式
				オールケーシング掘削機(スキップ式) 70t吊
				重建設機械分解組立運搬 式
				クローラークレーン系 35t吊超え～80t吊以下
仮設材運搬費	1	式	1,403,115	
				仮設材等の運搬 190.9 t
				製品長->12m以内
				仮設材等の積込み・取卸し 190.9 t
				[積込み取卸し(往復分)]
共通仮設费率分			8,073,000	
純工事費計			73,697,000	
現場管理費			23,885,000	
工事原価計			97,582,000	
一般管理費等			16,599,000	
工事価格			114,181,000	

積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
道路改良	1	式	5,573,358	
道路土工	1	式	5,156,710	
掘削工	1	式	231,000	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 750 m3
路体盛土工	1	式	2,725,270	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 850 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 80 m3
				土材料 1 式
				購入土 (無規格) m3
残土処理工	1	式	2,200,440	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
仮設工	1	式	416,648	
工事用道路工	1	式	94,248	
				敷碎石 1 式

