

積算内訳書

頁0-0001/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	3,207,050	
舗装工	1	式	277,584	
橋面防水工	1	式	151,386	
				橋面防水 1 式
				塗膜系防水 11 m2
				コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径->100mm以上110mm未満 4 孔
				コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ->200mm以上300mm未満 4 孔
				材料費 1 式
舗装打換え工	1	式	126,198	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 14 m
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 9 m
				舗装版破砕 1 式
				舗装版破砕(アスファルト舗装版) 13 m2
				舗装版破砕(アスファルト舗装版) 7 m2
				コンクリートはつり 1 式
				コンクリートはつり 平均はつり厚->3cmを超え6cm以下 4 m2

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 1 式
				殻運搬 1 m3 舗装版破碎
				殻運搬 0.3 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				基層 1 式
				基層(車道・路肩部) 18 m2 t = 40mm
				基層(車道・路肩部) 7 m2 t = 50mm
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 18 m2 t = 30mm
				表層(車道・路肩部) 7 m2 t = 50mm
橋梁附属物工	1	式	1,478,971	
伸縮継手工	1	式	1,457,649	
				埋設ジョイント補修 1 式
				伸縮装置設置工 18.7 m
				材料費 1 式
				地覆部止水工 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
排水施設工	1	式	21,322	
				排水管 1 式
				排水管 管種→有り 0.5 m
				材料費 1 式
				コンクリートアンカーボルト設置 1 式
				コンクリートアンカーボルト設置 4 本
				コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 4 孔
橋梁補修工	1	式	1,351,295	
ひび割れ補修工	1	式	222,688	
				充てん工法 1 式
				ひび割れ補修工(充填工法) 1 構造物
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 構造物
断面修復工	1	式	721,637	
				左官工法 1 式
				断面修復工(左官工法) 1 構造物
				人力積込 コンクリート塊 0.2 m3
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 0.2 m3

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
表面被覆工	1	式	397,530	
				下地処理 1 式
				下地処理工 サンダーケレン 14 m2
				下地処理工 高压洗浄 14 m2
				プライマー塗布 1 式
				表面含侵工 亜硝酸リチウム併用型 14 m2
止水工	1	式	9,440	
				水切り設置工 1 式
				水切り設置工 4 m
仮設工	1	式	99,200	
交通管理工	1	式	99,200	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,207,000	
共通仮設費計			1,226,000	
共通仮設費率分			1,226,000	
純工事費計			4,433,000	
現場管理費			3,455,000	

