

積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	6,064,421	
道路土工	1	式	1,524,470	
掘削工	1	式	345,600	
				掘削 1 式
				掘削 320 m3 土砂 上記以外(小規模)
路体盛土工	1	式	173,950	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満
				路体(築堤)盛土 20 m3 4.0m以上
				整地 20 m3 作業区分->敷均し(ルーズ)
路床盛土工	1	式	307,720	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 50 m3
				路床盛土 20 m3
				路床盛土 30 m3
作業土工	1	式	455,360	
				床掘り 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	155,100	
				土砂等運搬 1 式
法面整形工	1	式	86,740	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 30 m2
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 160 m2
擁壁工	1	式	1,552,002	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式	1,552,002	
				小型擁壁 1 式
				現場打鉄止擁壁 K-102 69 m
				重力式擁壁 1 式
				重力式擁壁 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8- 18 m3
排水構造物工	1	式	1,848,089	
側溝工	1	式	728,308	
				プレキャストU型側溝 1 式
				プレキャストU型側溝 [横断用] PU235-C 9 m

積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.2 m3
				プレキャストU型水路 [U形側溝(トラフ)] PUS224 0.5 m
				側溝蓋 1 式
				グレーチング布設 [溝蓋] 溝蓋 ボルト固定 (300用 T-25) 10 枚
管渠工	1	式	292,996	
				ヒューム管(B形管) 1 式
				ヒューム管(B形管) 据付 φ300mm(巻立->無し) 20 m
				暗渠排水管 1 式
				2号管渠工 VU φ150 4 m
				暗渠排水管 据付 68 m
集水枿・マンホール工	1	式	382,931	
				現場打ち集水枿 1 式
				1号集水枿 600×600×783 1 箇所
				2号集水枿 1400×1400×1810 1 箇所
場所打水路工	1	式	374,071	
				現場打水路 1 式
				現場打鉄筋コンクリートU型側溝 NU400型 6 m
				既設水路嵩上工 16 m

積算内訳書

頁0-0004/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				1号閉塞工 2 箇所
				2号閉塞工 1 箇所
排水工	1	式	69,783	
				縦排水 1 式
				1号縦排水工 3 m
				2号縦排水工 2 m
構造物撤去工	1	式	1,139,860	
構造物取壊し工	1	式	452,587	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 52 m3
				構造物とりこわし工 鉄筋構造物 0.7 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 2 m
				舗装版破砕 1 式
				舗装版破砕(コンクリート舗装版) 300 m2
排水構造物撤去工	1	式	9,842	
				暗渠排水管撤去 1 式
				暗渠排水管 撤去 74 m

積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬処理工	1	式	677,431	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 52 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻運搬 0.7 m3 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
				殻運搬 30 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 コンクリート殻(鉄筋)
舗装	1	式	3,810,869	
舗装工	1	式	1,818,404	
舗装準備工	1	式	35,532	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 329 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	1,782,872	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 553 m2 全仕上り厚->100mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 553 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 553 m2
縁石工	1	式	938,540	
縁石工	1	式	938,540	
				歩車道境界ブロック 1 式
				歩車道境界ブロック設置 乗入部 N型 120 m
				アスカーブ 1 式
				アスカーブ 断面積->195cm2以上215cm2未満 50 m
区画線工	1	式	61,925	
区画線工	1	式	61,925	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 170 m
				区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm 25 m
仮設工	1	式	992,000	
交通管理工	1	式	992,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			9,875,000	
共通仮設費計			1,409,000	

