

積算内訳書

頁0-0001/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	31,581,282	
道路土工	1	式	2,934,647	
掘削工	1	式	564,970	
				掘削 1 式
				掘削 1,100 m3 土砂 オープンカット
				土砂等運搬 630 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
路床盛土工	1	式	769,290	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 80 m3
				路床盛土 230 m3
				路床盛土 470 m3
路体盛土工	1	式	494,880	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満
				路体(築堤)盛土 240 m3 4.0m以上
				路肩盛土 60 m3 2.5m未満
作業土工	1	式	642,787	

積算内訳書

頁0-0002/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	462,720	
				土砂等運搬 1 式
法面工	1	式	653,340	
法面整形工	1	式	653,340	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 390 m2
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固有り) 460 m2
				畦畔整形工 H=300W=300 75 m
擁壁工	1	式	707,958	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式	707,958	
				小型擁壁 1 式
				現場打鉄止擁壁 K-102 74 m
排水構造物工	1	式	13,542,280	
側溝工	1	式	7,759,837	
				プレキャストU型側溝 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				U字フリーム据付工 UF200、受台無 14 m
				U字フリーム据付工 UF250、受台無 5 m
				U字フリーム据付工 UF350、受台無 256 m
				プレキャストU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS333 200 m
				プレキャストU型水路 [U形側溝(トラフ)] PUS224 1 m
				自由勾配側溝A型 B600×H700～800 15 m
				自由勾配側溝B型 B300×H400～500 6 m
場所打水路工	1	式	122,044	
				現場打水路 1 式
				現場打U型側溝 B400×H400～500 4 m
管渠工	1	式	3,017,562	
				鉄筋コンクリート台付管 1 式
				鉄筋コンクリート台付管工 BZ- 500 9 m
				管渠工 RP 135 [B形 2種] 15 m
				管渠工 P 325 [B形 1種] 9 m
				管渠工 P 335 [B形 1種] 66 m
集水枡・マンホール工	1	式	2,642,837	
				現場打ち集水枡 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)A 18-8-40BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)B 18-8-40BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)C 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)D 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)E 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 10 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)F 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 5 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)G 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)H 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 2 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)I 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 2 箇所
				現場打ち集水桝・街渠(本体)J 18-12-20BB[水セメント比 60%以下]グレーチング蓋含 2 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)K 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)L 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)M 18-12-20BB[水セメント比 60%以下] 1 箇所
				取水桝 UF350用現場打分水桝 9 箇所
舗装工	1	式	8,119,540	
舗装準備工	1	式	154,440	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 1,430 m2 補足材料->無し

積算内訳書

頁0-0005/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
アスファルト舗装工	1	式	5,944,640	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚→150mm 1層施工 2,060 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 2,020 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 2,000 m2
コンクリート舗装工	1	式	2,020,460	
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 330 m2
				コンクリート舗装 1 式
				コンクリート舗装 t=15cm 330 m2
				型枠 一般型枠 10 m2
区画線工	1	式	222,750	
区画線工	1	式	222,750	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 750 m
防護柵工	1	式	291,624	

積算内訳書

頁0-0006/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
路側防護柵工	1	式	291,624	
				ガードレール 1 式
				ガードレール設置工 [土中建込] 塗装品 Gr-C-4E 29 m
構造物撤去工	1	式	2,257,143	
構造物取壊し工	1	式	496,322	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 22 m3
				構造物とりこわし工 鉄筋構造物 1 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 18 m
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 13 m
				舗装版破砕 1 式
				舗装版破砕(アスファルト舗装版) 36 m2
				舗装版破砕(コンクリート舗装版) 1,700 m2
				排水構造物撤去 1 式
				塩ビ管VPΦ150 撤去 11 m
運搬処理工	1	式	1,751,426	
				殻運搬 1 式

積算内訳書

頁0-0007/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 22 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻運搬 170 m3 舗装版破碎
				殻運搬 1 m3 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
				殻運搬 1 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 コンクリート殻(鉄筋)
				処分費 1 式 アスファルト殻
防護柵撤去工	1	式	9,395	
				防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				ガードパイプ撤去工 [コンクリート建込] 3 m 塗装品 Gp-Cp-2B
				現場発生品・支給品運搬 1 回
仮設工	1	式	2,852,000	
交通管理工	1	式	2,852,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			31,581,000	
共通仮設費計			4,209,000	

