

積算内訳書

頁0-0001/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	3,604,673	
河川土工	1	式	277,184	
掘削工	1	式	90,120	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 40 m3
盛土工	1	式	22,356	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 4 m3
作業土工	1	式	46,228	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	79,000	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	39,480	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 40 m2

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 20 m2
法覆護岸工	1	式	1,622,669	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	1,577,309	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-4 10 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 37 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 19 m3 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-8 10 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 14 m2
植生工	1	式	45,360	
				張芝 1 式
				張芝工 20 m2

積算内訳書

頁0-0003/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
根固め工	1	式	679,743	
根固めブロック工	1	式	60,963	
				根固めブロック据付 1 式
				消波根固めブロック撤去 作業区分->撤去・据付け(層積) 21 個
護床工	1	式	618,780	
				河床張コンクリート 1 式
				河床張コンクリート 18-8-40BB t=20cm 12 m3
				均しコンクリート 18-8-40BB t=10cm 6 m3
付帯道路工	1	式	135,911	
舗装準備工	1	式	5,076	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 47 m2
アスファルト舗装工	1	式	130,835	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 49 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 45 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 44 m2
構造物撤去工	1	式	278,864	
構造物取壊し工	1	式	136,991	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 17 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 5 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 44 m2
運搬処理工	1	式	141,873	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 17 m3
				殻運搬 舗装版破碎 2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
仮設工	1	式	610,302	
土留・仮締切工	1	式	65,752	

積算内訳書

頁0-0005/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				土のう 1 式
残土処理工	1	式	23,700	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
水替工	1	式	334,850	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	186,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,604,000	
共通仮設費計			535,000	
共通仮設費率分			535,000	
純工事費計			4,139,000	
現場管理費			1,957,000	
工事原価計			6,096,000	
一般管理費等			1,404,000	
工事価格計			7,500,000	
<<参考>>法定福利費概算額			296,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。