

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	3,452,369	
駐車場整備	1	式	3,399,871	
駐車場整備[区画①]	1	式	1,949,910	
				掘削 1 式
				掘削 210 m3 土砂 オープンカット
				土砂等運搬・積替え 1 式
				土砂等運搬 210 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				積込(ルーズ) 210 m3 土質→土砂
				土砂等運搬 210 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 390 m3 4.0m以上
				購入土 430 m3 (CBR指定)
				碎石舗装 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 530 m2 全仕上り厚→150mm 1層施工
駐車場整備[区画②]	1	式	321,843	
				掘削 1 式
				掘削 50 m3 土砂 オープンカット

# 積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				土砂等運搬・積替え 1 式
				土砂等運搬 50 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				積込(ルーズ) 50 m3 土質→土砂
				土砂等運搬 50 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 40 m3 4.0m以上
				購入土 40 m3 (CBR指定)
				碎石舗装 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 137 m2 全仕上り厚→150mm 1層施工
金網フェンス・乗入工・擁壁	1	式	1,128,118	
				金網フェンス 1 式
				金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 45 m 基礎ブロック 支柱間隔→2m
				金網柵 V-GS2 3.2×50 45 m H2000アングル型ビニル被覆
				基礎ブロック 23 基
				進入路・スロープ 1 式
				コンクリート 4 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 4 m2 一般型枠
				擁壁工 1 式

# 積算内訳書

頁0-0003/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				現場打鉄止擁壁 K-102 45 m
構造物撤去工	1	式	52,498	
構造物取壊し工	1	式	37,872	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 2 m3
				金網フェンス撤去 1 式
				金網フェンス撤去工 設置費の50% 2 m
				花壇撤去 1 式
				花壇撤去工 (見積を計上) 1 式
運搬処理工	1	式	14,626	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
直接工事費計			3,452,000	
共通仮設費計			441,000	
共通仮設費率分			441,000	
純工事費計			3,893,000	

