

# 積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	7,370,023	
河川土工	1	式	747,096	
掘削工	1	式	86,400	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 80 m3
盛土工	1	式	22,356	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 4 m3
作業土工	1	式	145,040	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	362,960	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	130,340	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 160 m2

# 積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 10 m2
法覆護岸工	1	式	4,855,438	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	4,855,438	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 87 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 129 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 62 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-1 83 m
				天端コンクリート 4 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 14 m2
				すりつけ工 1 式
				すりつけ工 石積 3 m2

