

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	1,489,174	
道路土工	1	式	219,676	
掘削工	1	式	45,160	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 20 m3
路床盛土工	1	式	22,688	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 4 m3
作業土工	1	式	46,568	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	89,420	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	15,840	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 20 m2

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
石・ブロック積(張)工	1	式	1,193,779	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	1,193,779	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-3 8 m
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-4 7 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 14 m2
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 18 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 9 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート 8 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 0.8 m3
				型枠 一般型枠 3 m2
構造物撤去工	1	式	75,719	
構造物取壊し工	1	式	26,905	
				コンクリート構造物取壊し 1 式

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				構造物とりこわし工 無筋構造物 2 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 5 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 40 m2
運搬処理工	1	式	48,814	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 4 m3
				殻運搬 舗装版破碎 2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
舗装	1	式	674,180	
舗装工	1	式	148,594	
舗装準備工	1	式	2,592	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 24 m2
コンクリート舗装工	1	式	146,002	
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				路盤工 100mm 37 m2
				コンクリート舗装 1 式
				コンクリート舗装工 t=100mm 37 m2
防護柵工	1	式	508,740	
路側防護柵工	1	式	508,740	
				ガードレール 1 式
				ガードレール設置工 [コンクリート建込] 塗装品 Gr-C-2B 8 m
				ガードレール設置工 [土中建込] 塗装品 Gr-C-4E 16 m
				ガードレール基礎工 R201ポスト部 4 箇所
				ガードレール基礎工 R202中間部 6 m
付帯道路工	1	式	16,846	
付帯道路工	1	式	16,846	
				既設用排水路撤去・復旧 1 式
				暗渠排水管 据付・撤去 16 m
				一筆排水柵撤去・復旧 W400×H550 1 箇所
直接工事費計			2,163,000	
共通仮設費計			331,000	
共通仮設费率分			331,000	

