

# 積算内訳表

(1/3)

工事名	源之丞池改修工事（その2）			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	その他土木工事(2)		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
工事価格						4,918,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。
工事原価						3,979,000	
純工事費				式	1	2,915,000	
直接工事費				式	1	2,484,000	
堤体付帯工				式	1	1,922,000	
土工				式	1	13,000	掘削 24.000 m <sup>3</sup>
							床掘 19.000 m <sup>3</sup>
土工				式	1	39,000	埋戻 13.000 m <sup>3</sup>
土工				式	1	6,000	基面整正 14.000 m <sup>2</sup>
残土処分				式	1	23,000	残土処分 28.000 m <sup>3</sup>
張芝				式	1	106,000	張芝 150.000 m <sup>2</sup>
制波工				式	1	1,544,000	基礎工 26.000 m
							1 : 1.8、プレキャスト基礎 (2m/個)
							基礎工 1.000 m
							1 : 1.8、プレキャスト基礎 (1m/個)
							基礎工 3.900 m
							1 : 1.8、現場打
							天端工 36.700 m
							1 : 1.8、18-8-40BB

# 積算内訳表

(2/3)

工事名	源之丞池改修工事（その2）				積算区分	【一般土木工事】	
					工種区分	その他土木工事(2)	
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							張ブロック 500×500×120 89.000 m <sup>2</sup>
							裏込工 C-40 13.000 m <sup>3</sup>
							隔壁工 18-8-40BB 11.100 m
付帯工		式	1	151,000			床掘 2.000 m <sup>3</sup>
							埋戻し 1.000 m <sup>3</sup>
							張りコンクリート 12cm 16.000 m <sup>2</sup>
付帯工		式	1	40,000			高密度ポリエチレン管撤去 2.000 m
							高強度フォーム設置 600×600 2.000 m
仮設道路工		式	1	562,000			
仮設道路撤去		式	1	562,000			掘削 617.000 m <sup>3</sup>
							残土処分 617.000 m <sup>3</sup>
							仮排水管撤去 10.000 m
間接工事費				1,495,000			
共通仮設費				431,000			

