

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	7,590,981	
河川土工	1	式	474,810	
作業土工	1	式	474,810	
				埋戻し 1 式
				土材料 1 式
法覆護岸工	1	式	263,559	
根継工	1	式	263,559	
				根継工 1 式
				コンクリート 小型構造物 4 m3
				型枠 一般型枠 12 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm 0.2 m2
護床工	1	式	3,290,018	
河床張り工	1	式	2,498,404	
				埋戻しコンクリート 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 16 m3
				型枠 一般型枠 28 m2
				河床張コンクリート 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				河床張コンクリート 18-8-40BB、t=20cm 34 m3
				均しコンクリート 18-8-40BB、t=10cm 17 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm 4 m2
すりつけ工	1	式	791,614	
				止水壁 1 式
				コンクリート 小型構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 13 m2
				ふとんかご 1 式
				ふとんかご 作業区分->設置(スロープ式) 36 m
				じゃかご 作業区分->設置 24 m
				吸出し防止材設置 56 m2
仮設工	1	式	3,562,594	
工事用道路工	1	式	2,844,020	
				工事用道路 1 式
水替工	1	式	371,374	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	347,200	
				交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
直接工事費計			7,590,000	
共通仮設費計			1,454,000	
準備費			540,000	
木根等処分費	1	式	540,950	
				除草,集草(人力),梱包,積込・荷卸(総合) 380 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し
				運搬 1 式
				処分費 1 式 []
共通仮設費率分			914,000	
純工事費計			9,044,000	
現場管理費			3,604,000	
工事原価計			12,648,000	
一般管理費等			2,664,000	
工事価格計			15,312,000	
<<参考>>法定福利費概算額			604,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。