

積算内訳書

頁0-0001/0007

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--------------------------|
| 本工事費 | | | | |
| 道路改良 | 1 | 式 | 2,630,821 | |
| 道路土工 | 1 | 式 | 778,520 | |
| 掘削工 | 1 | 式 | 135,480 | |
| | | | | 掘削 1 式 |
| | | | | 掘削 土砂 上記以外(小規模) 60 m3 |
| 路床盛土工 | 1 | 式 | 28,360 | |
| | | | | 路床盛土 1 式 |
| | | | | 路床盛土 5 m3 |
| 作業土工 | 1 | 式 | 218,280 | |
| | | | | 床掘り 1 式 |
| | | | | 埋戻し 1 式 |
| 残土処理工 | 1 | 式 | 396,400 | |
| | | | | 土砂等運搬 1 式 |
| | | | | 残土等処分 1 式 |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | 1,852,301 | |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | 889,385 | |
| | | | | コンクリート構造物取壊し 1 式 |

積算内訳書

頁0-0002/0007

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|------------|--|
| | | | | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 18 m3 |
| | | | | 地先境界ブロック撤去 撤去後→処分 1 m |
| | | | | 舗装版切断 1 式 |
| | | | | 舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下 22 m |
| | | | | 舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚→15cm以下 3 m |
| | | | | 舗装版破砕 1 式 |
| | | | | 舗装版破砕(アスファルト舗装版) 980 m2 |
| | | | | 舗装版破砕(コンクリート舗装版) 46 m2 |
| 運搬処理工 | 1 | 式 | 962,916 | |
| | | | | 殻運搬 1 式 |
| | | | | 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 18 m3 |
| | | | | 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 2 m3 |
| | | | | 殻運搬 舗装版破砕 97 m3 |
| | | | | 殻処分 1 式 |
| | | | | 処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式 |
| | | | | 処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式 |
| | | | | 処分費 アスファルト殻 1 式 |
| 舗装 | 1 | 式 | 10,916,644 | |

積算内訳書

頁0-0003/0007

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--|
| 舗装工 | 1 | 式 | 4,795,816 | |
| 舗装準備工 | 1 | 式 | 107,028 | |
| | | | | 不陸整正 1 式 |
| | | | | 不陸整正 991 m2 補足材料->無し |
| アスファルト舗装工 | 1 | 式 | 3,791,508 | |
| | | | | 下層路盤(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 下層路盤(車道・路肩部) 79 m2 全仕上り厚->150mm 1層施工 |
| | | | | 下層路盤(車道・路肩部) 94 m2 全仕上り厚->100mm 1層施工 |
| | | | | 上層路盤(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 上層路盤(車道・路肩部) 174 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 |
| | | | | 基層(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 基層(車道・路肩部) 976 m2 t = 50mm |
| | | | | 表層(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) 1,070 m2 t = 50mm |
| 透水性舗装工 | 1 | 式 | 872,656 | |
| | | | | フィルター層 1 式 |
| | | | | フィルター層 280 m2 t = 40mm以上60mm未満 |
| | | | | 上層路盤(歩道部) 1 式 |

積算内訳書

頁0-0004/0007

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--|
| | | | | 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 272 m2 |
| | | | | 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 150 1層施工 8 m2 |
| | | | | 表層 1 式 |
| | | | | 透水性アスファルト舗装 t = 30mm 272 m2 |
| | | | | 透水性アスファルト舗装 t = 50mm 8 m2 |
| ブロック舗装工 | 1 | 式 | 24,624 | |
| | | | | 特殊ブロック舗装 1 式 |
| | | | | 特殊ブロック舗装 作業区分->設置 2 m2 |
| | | | | 特殊ブロック舗装 作業区分->設置 0.7 m2 |
| 排水構造物工 | 1 | 式 | 3,374,111 | |
| 側溝工 | 1 | 式 | 2,926,139 | |
| | | | | 現場打街渠 1 式 |
| | | | | 現場打街渠 NG515K 11 m |
| | | | | 現場打側溝付き街渠 NGU530K 4 m |
| | | | | プレキャスト街渠 1 式 |
| | | | | プレキャスト街渠 PGF515A 3 m |
| | | | | プレキャスト側溝付き街渠 PGUF530A 69 m |
| | | | | プレキャストU型側溝 1 式 |

積算内訳書

頁0-0005/0007

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|---|
| | | | | プレキャストU型側溝 PU133 18 m |
| | | | | グレーチング設置 18 m |
| 管渠工 | 1 | 式 | 64,974 | |
| | | | | ヒューム管(B形管) 1 式 |
| | | | | 管渠工 RP 120 [B形 1種] 2 m |
| | | | | 暗渠排水管 1 式 |
| | | | | 暗渠排水管 据付 12 m |
| | | | | フィルター材 フィルター材(各種) 1 m3 |
| 集水柵・マンホール工 | 1 | 式 | 382,998 | |
| | | | | 現場打ち街渠柵 1 式 |
| | | | | 現場打側溝付き街渠柵 NGUMF30A 1 箇所 |
| | | | | 鋼製グレーチング 柵蓋 (T - 25) 300×600×65mm 110° 開閉式 1 組 |
| | | | | プレキャスト街渠柵 1 式 |
| | | | | プレキャスト側溝付き街渠柵 PGUMF30 A型 5 箇所 |
| 縁石工 | 1 | 式 | 347,446 | |
| 縁石工 | 1 | 式 | 347,446 | |
| | | | | 地先境界ブロック 1 式 |
| | | | | 地先境界ブロック設置 B型 15cm×12cm 83 m |

積算内訳書

頁0-0006/0007

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|------------|---|
| | | | | 地先境界ブロック設置 C型 15cm×15cm 3 m |
| 区画線工 | 1 | 式 | 192,071 | |
| 区画線工 | 1 | 式 | 192,071 | |
| | | | | 溶融式区画線 1 式 |
| | | | | 区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 360 m |
| | | | | 区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm 35 m |
| | | | | 区画線設置 [溶融式] 実線 45cm t=1.5mm 8 m |
| | | | | 区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 86 m |
| 仮設工 | 1 | 式 | 2,207,200 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 2,207,200 | |
| | | | | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費計 | | | 13,547,000 | |
| 共通仮設費計 | | | 2,025,000 | |
| 共通仮設費率分 | | | 2,025,000 | |
| 純工事費計 | | | 15,572,000 | |
| 現場管理費 | | | 5,362,000 | |
| 工事原価計 | | | 20,934,000 | |
| 一般管理費等 | | | 4,219,000 | |

