

積算内訳書

頁0-0001/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	4,527,858	
管きよ工	1	式	3,204,041	
管路土工	1	式	2,083,740	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 180 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 150 m3 再生切込砕石
				発生土処理 1 式
				運搬 180 m3 土砂
				積込(ルーズ) 180 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 180 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土砂
管布設工	1	式	306,994	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 79 m 呼び径 150mm
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート 79 m W150 倍型 下水道用

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				管明示テープ工 79 m w50 下水道用
管基礎工	1	式	182,400	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 25 m3 砂
管路土留工	1	式	593,588	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 60 m
				建込工 22 m
				引抜工 60 m
				引抜工 22 m
				簡易土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	37,319	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日 作業時排水
				掘付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	919,965	
組立マンホール工	1	式	509,520	
				組立1号マンホール 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				組立1号マンホール材料費 1 式
				底部工 [組立式] 2 箇所
小型マンホール工	1	式	410,445	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 1 箇所
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 2 箇所
				塩ビマンホール用自在継手 φ150 2 個
取付管およびます工	1	式	49,517	
管路土工	1	式	12,143	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 1 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 (再生切込碎石) 1 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 1 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1 m3
				処分費 土砂 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
ます設置工	1	式	18,260	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 1 箇所
取付管布設工	1	式	14,025	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 1 箇所
開削水替工	1	式	5,089	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
付帯工	1	式	19,535	
試掘工	1	式	19,535	
				試掘工 1 式
				試掘工 1 式
仮設工	1	式	334,800	
交通管理工	1	式	334,800	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			4,527,000	
共通仮設費計			895,000	

