

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	4,481,585	
道路土工	1	式	163,688	
掘削工	1	式	14,564	
				掘削 1 式
				掘削 4 m3 土砂 上記以外(小規模)
				掘削 1 m3 土砂 現場制約あり
作業土工	1	式	11,153	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	38,151	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	99,820	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 70 m2 切土部
法面工	1	式	4,258,416	
法枠工	1	式	2,908,761	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				吹付枠 1 式
				吹付枠工 103 m 300mm×300mm
				ラス張工 75 m2
				モルタル練 0.6 m3 普通
				モルタル吹付工 42 m2 吹付厚 8cm
				張コンクリート 2 m2 平均t=15 c m
鉄筋挿入工	1	式	1,349,655	
				鉄筋挿入 1 式
				鉄筋挿入工 30 m SD工法
				ワイヤーセット工 3 回
				削孔機据付・撤去 1 回 主に人力
				鉄筋挿入工材料費 1 式
				グラウト材材料費 0.1 m3 24N/mm2
構造物撤去工	1	式	59,481	
防護柵撤去工	1	式	13,100	
				防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				ガードレール撤去工 10 m Gr-C-4E
構造物取壊し工	1	式	28,422	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cmを超え30cm以下 7 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 11 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 3 m2
運搬処理工	1	式	17,959	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 2 m3
				殻運搬 舗装版破碎 0.2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
				現場発生品運搬 1 式
				現場発生品及び支給品運搬 0.16 t
舗装	1	式	486,024	
舗装工	1	式	60,994	
舗装準備工	1	式	1,270	
				不陸整正 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				不陸整正 5 m2
コンクリート舗装工	1	式	59,724	
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				路盤工 14 m2 再生切込砕石 t=100mm
				コンクリート舗装 1 式
				コンクリート舗装工 14 m2 18-12-20BB t=100mm
防護柵工	1	式	425,030	
路側防護柵工	1	式	425,030	
				ガードレール 1 式
				ガードレール設置工 [コンクリート建込] 10 m 塗装品 Gr-C-2B
				ガードレール基礎工 10 m L=10.0m(支柱間隔->2m)
直接工事費計			4,967,000	
共通仮設費計			761,000	
共通仮設費率分			761,000	
純工事費計			5,728,000	
現場管理費			2,122,000	
工事原価計			7,850,000	
一般管理費等			1,777,000	

