

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路修繕	1	式	1,489,844	
道路土工	1	式	85,041	
掘削工	1	式	20,277	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 9 m3
残土処理工	1	式	64,764	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
舗装工	1	式	874,506	
舗装準備工	1	式	7,590	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 69 m2
アスファルト舗装工	1	式	190,716	
				下層路盤 1 式
				下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 150 1層施工 69 m2
				表層 1 式
				表層(歩道部) t = 50mm 69 m2

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
薄層カー舗装工	1	式	676,200	
				薄層カー舗装 1 式
				再加熱式型押しアスファルト舗装 69 m2
構造物撤去工	1	式	356,697	
ブロック舗装撤去工	1	式	75,501	
				インターロッキングブロック撤去 1 式
				インターロッキングブロック撤去工 撤去〔取壊し〕 69 m2
				特殊ブロック撤去 1 式
				特殊ブロック舗装 作業区分→撤去 3 m2
				特殊ブロック舗装 作業区分→再利用設置 3 m2
運搬処理工	1	式	281,196	
				現場発生品運搬 1 式
				現場発生品及び支給品運搬 9 t
				処分費 [] 1 式
仮設工	1	式	173,600	
交通管理工	1	式	173,600	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			1,489,000	

