

積算内訳書

頁0-0001/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|------------|------------------------------------|
| 本工事費 | | | | |
| 管路 | 1 | 式 | 13,407,942 | |
| 管きょ工 | 1 | 式 | 3,232,322 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 1,592,560 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 機械掘削工 150 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 埋戻工 110 m3 再生切込砕石 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 150 m3 土砂 |
| | | | | 積込(ルーズ) 150 m3 土質->土砂 |
| | | | | 土砂等運搬 150 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| | | | | 処分費 1 式 土砂 |
| 管布設工 | 1 | 式 | 682,266 | |
| | | | | 硬質塩化ビニル管 1 式 |
| | | | | 硬質塩化ビニル管設置工 45 m 呼び径 150mm |
| | | | | ポリエチレン管 1 式 |
| | | | | ポリエチレン管(融着接合) 据付 93 m 呼び径 75mm |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 | |
|------------|----|----|---------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | ポリエチレン管(融着接合)継手工 呼び径 75mm, 1口継手 | 28 箇所 |
| | | | | ポリエチレン管(融着接合)継手工 呼び径 75mm, 2口継手 | 4 箇所 |
| | | | | ポリエチレン管材料 | 1 式 |
| | | | | 埋設標識テープ | 1 式 |
| | | | | 埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 | 138 m |
| | | | | 管明示テープ工 w50 下水道用 | 45 m |
| | | | | 管明示テープ工 w50 下水道用 | 93 m |
| 管基礎工 | 1 | 式 | 298,944 | | |
| | | | | 砂基礎 | 1 式 |
| | | | | 砂基礎工 砂 | 36 m ³ |
| 管路土留工 | 1 | 式 | 605,966 | | |
| | | | | たて込み簡易土留 | 1 式 |
| | | | | 建込工 | 9 m |
| | | | | 建込工 | 33 m |
| | | | | 建込工 | 28 m |
| | | | | 引抜工 | 9 m |
| | | | | 引抜工 | 33 m |
| | | | | 引抜工 | 28 m |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|--------------|----|----|-----------|--|
| | | | | 簡易建込土留材質料 1 式 |
| 開削水替工 | 1 | 式 | 52,586 | |
| | | | | 開削水替 1 式 |
| | | | | ポンプ運転工 日 作業時排水 |
| | | | | 据付・撤去工 1 現場 |
| 管きょ工(小口径推進) | 1 | 式 | 1,812,743 | |
| 低耐荷力圧入二工程推進工 | 1 | 式 | 478,214 | |
| | | | | 推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程) 1 式 |
| | | | | スパイラル継手付直管 14 本 φ150 L=0.8m |
| | | | | 誘導管推進工 10.6 m |
| | | | | 硬質塩化ビニル管推進工 10.6 m 油圧ユニット、水圧発生装置を含む |
| | | | | スクリーコンベヤ類撤去工 10.6 m 低耐荷力圧入二工程 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 0.2 m3 土砂 |
| | | | | 積込(ルーズ) 0.2 m3 土質→土砂 |
| | | | | 土砂等運搬 0.2 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| | | | | 処分費 1 式 土砂 |
| 立坑内管布設工 | 1 | 式 | 1,074 | |

積算内訳書

頁0-0004/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--------------------------------|
| | | | | 硬質塩化ビニル管 1 式 |
| | | | | 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 0.3 m |
| 仮設備工(小口径) | 1 | 式 | 508,842 | |
| | | | | 坑口(小口径) 1 式 |
| | | | | 坑口工 低耐荷力圧入二工程 1 箇所 |
| | | | | 坑口工 既設マンホール 1 箇所 |
| | | | | 鏡切り 1 式 |
| | | | | 鏡切り工 低耐荷力圧入二工程 1 箇所 |
| | | | | 推進設備等設置撤去 1 式 |
| | | | | 推進設備工 低耐荷力圧入二工程 1 箇所 |
| 補助地盤改良工 | 1 | 式 | 824,613 | |
| | | | | 薬液注入 1 式 |
| | | | | 二重管スレーナ工法 5 本 |
| | | | | 二重管スレーナ工法 5 本 |
| | | | | 注入設備据付解体工 車上 1 現場 |
| マンホール工 | 1 | 式 | 2,707,136 | |
| 組立マンホール工 | 1 | 式 | 2,568,661 | |
| | | | | 組立1号マンホール 1 式 |

積算内訳書

頁0-0005/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|--|
| | | | | 組立1号マンホール材料 1 式 |
| | | | | 底部工 [組立式] 2 箇所 |
| | | | | 組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 2 箇所 |
| | | | | 組立2号マンホール 1 式 |
| | | | | 組立2号マンホール材料 1 式 |
| | | | | 組立マンホール設置工 2号 マンホール深さ4m超え5m以下 1 箇所 |
| | | | | 内副管 1 式 |
| | | | | 内副管材料 1 式 |
| | | | | 内副管取付工 段差2.0m未満 1 箇所 |
| 小型マンホール工 | 1 | 式 | 138,475 | |
| | | | | 小型マンホール 1 式 |
| | | | | 小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 1 箇所 |
| | | | | 塩ビマンホール用自在継手 φ150 1 個 |
| 取付管およびます工 | 1 | 式 | 526,355 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 270,960 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 機械掘削工 20 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |

積算内訳書

頁0-0006/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|--|
| | | | | 埋戻工 再生切込砕石 20 m3 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 土砂 20 m3 |
| | | | | 積込(ルーズ) 土質→土砂 20 m3 |
| | | | | 土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20 m3 |
| | | | | 処分費 土砂 1 式 |
| ます設置工 | 1 | 式 | 14,520 | |
| | | | | ます(塩ビ製) 1 式 |
| | | | | ます設置工 ます径 150mm, 設置なし 1 箇所 |
| 取付管布設工 | 1 | 式 | 72,080 | |
| | | | | 取付管(塩ビ管) 1 式 |
| | | | | 取付管布設および支管取付工 管径 150mm, コンクリート製・陶製以外の管 2 箇所 |
| | | | | 取付管布設および支管取付工 管径 150mm, コンクリート製・陶製 1 箇所 |
| 管路土留工 | 1 | 式 | 153,528 | |
| | | | | 軽量鋼矢板土留 1 式 |
| | | | | 軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) 15 m |
| | | | | 土留支保工(設置+撤去) 15 m |
| | | | | 軽量鋼矢板賃料 1 式 |

積算内訳書

頁0-0007/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--|
| 開削水替工 | 1 | 式 | 15,267 | |
| | | | | 開削水替 1 式 |
| | | | | ポンプ運転工 作業時排水 日 |
| 付帯工 | 1 | 式 | 2,154,234 | |
| 舗装撤去工 | 1 | 式 | 617,486 | |
| | | | | 舗装版切断 1 式 |
| | | | | 舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 190 m |
| | | | | 運搬費 1 台 |
| | | | | 高速道路利用料 淡路IC～垂水IC ETC車 往復 1 回 |
| | | | | 処分費 [] 1 式 |
| | | | | 舗装版破碎 1 式 |
| | | | | 舗装版破碎積込(小規模土工) 78 m2 |
| | | | | 舗装版破碎(アスファルト舗装版) 580 m2 |
| | | | | 殻運搬処理 1 式 |
| | | | | 殻運搬 舗装版破碎 4 m3 |
| | | | | 殻運搬 舗装版破碎 30 m3 |
| | | | | 処分費 アスファルト殻 1 式 |
| 舗装復旧工 | 1 | 式 | 1,168,508 | |

積算内訳書

頁0-0008/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|---------------------------------------|
| | | | | 不陸整正 1 式 |
| | | | | 不陸整正 581 m2 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) |
| | | | | 基層 1 式 |
| | | | | 基層(車道・路肩部) 45 m2 t = 50mm |
| | | | | 表層 1 式 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) 45 m2 t = 50mm |
| | | | | 表層(車道・路肩部) 515 m2 t = 50mm |
| | | | | 透水性アスファルト舗装 19 m2 t = 30mm |
| | | | | ブロック舗装 1 式 |
| | | | | 特殊ブロック舗装 3 m2 作業区分->撤去 |
| | | | | 特殊ブロック舗装 3 m2 作業区分->再利用設置 |
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | 259,722 | |
| | | | | 下層路盤 1 式 |
| | | | | フィルター層 6 m2 t = 40mm以上60mm未満 |
| | | | | 下層路盤(歩道部) 6 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工 |
| | | | | 下層路盤(車道部) 5 m2 全仕上り厚 t = 150 1層施工 |
| | | | | 上層路盤 1 式 |
| | | | | 上層路盤(車道部) 66 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工 |

積算内訳書

頁0-0009/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|-----------------|----|----|-----------|---|
| | | | | 上層路盤(車道部) 全仕上り厚 t = 150 1層施工 5 m2 |
| | | | | 表層 1 式 |
| | | | | 表層(歩道部) t = 30mm 6 m2 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) t = 50mm 71 m2 |
| 区画線工 | 1 | 式 | 108,518 | |
| | | | | 熔融式区画線 1 式 |
| | | | | 区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm 180 m |
| | | | | 区画線設置 [熔融式] 実線 45cm t=1.5mm 17 m |
| | | | | 区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 53 m |
| 立坑工 | 1 | 式 | 1,859,152 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 111,874 | |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 間詰めコンクリート 2 m3 |
| | | | | 埋戻工 1 m3 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 m3 |
| | | | | 処分費 土砂 1 式 |
| 鋼製ケーシング式土留工及び土工 | 1 | 式 | 1,747,278 | |

積算内訳書

頁0-0010/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|----|-----------------------------------|
| | | | | 鋼製ケーシング圧入掘削 1 式 |
| | | | | 圧入掘削積込み工 呼び径φ1800 5.0 m |
| | | | | ケーシング溶接工 ケーシング呼び径 φ1800 1 箇所 |
| | | | | ケーシング引上げ工 呼び径φ1800 0.9 m |
| | | | | ケーシング撤去工 ケーシング呼び径 φ1800mm 1 箇所 |
| | | | | 底盤コンクリート 1 式 |
| | | | | 底盤コンクリート打設工 2 m3 |
| | | | | 圧入掘削設備 1 式 |
| | | | | 機械設置撤去工 1 回 |
| | | | | 鋼製ケーシング存置 1 式 |
| | | | | 刃先制作取付費 φ1800 1 個 |
| | | | | ケーシング φ1800 4.3 m |
| | | | | 仮設ケーシング損料 1 式 |
| | | | | 仮設ケーシング損料 呼び径1800 L=2.0m 1 式 |
| | | | | 立坑排水 1 式 |
| | | | | うわ水排水工 1 箇所 |
| | | | | 排水運搬処理 1 式 |
| | | | | スライム処理工 1 箇所 |

積算内訳書

頁0-0011/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|------------|--------------------------------------|
| | | | | 泥水運搬工 1 m3 |
| | | | | 高速道路利用料 淡路IC～垂水IC ETC車 往復 1 回 |
| | | | | 処分費 汚泥 1 式 |
| | | | | 円形覆工板 1 式 |
| | | | | 円形覆工板設置・撤去工 ケーシング呼び径 φ1800mm 1 箇所 |
| | | | | 円形覆工板開閉工 ケーシング呼び径 φ1800mm 9 回 |
| | | | | 円形覆工板賃料 呼び径1800 (整備料含む) 1 式 |
| 仮設工 | 1 | 式 | 1,116,000 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 1,116,000 | |
| | | | | 交通誘導警備員 1 式 |
| | | | | 交通誘導警備員 B 90 人日 |
| 直接工事費計 | | | 13,407,000 | |
| 共通仮設費計 | | | 2,142,000 | |
| 運搬費 | | | 170,000 | |
| 仮設材運搬費 | 1 | 式 | 170,820 | |
| | | | | 仮設材等の運搬 製品長->12m以内 14.6 t |
| | | | | 仮設材等の運搬 製品長->12m以内 14.6 t |
| | | | | 仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 14.6 t |

積算内訳書

頁0-0013/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|-----------------------------------|
| 附帯工事費(1) | | | | |
| 管路 | 1 | 式 | 938,909 | |
| 管きょ工 | 1 | 式 | 317,589 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 176,920 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 床掘り 土砂 上記以外(小規模) 20 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 埋戻工 10 m3 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20 m3 |
| | | | | 積込(ルーズ) 土質->土砂 20 m3 |
| | | | | 土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20 m3 |
| | | | | 処分費 土砂 1 式 |
| 管布設工 | 1 | 式 | 85,756 | |
| | | | | 硬質塩化ビニル管 1 式 |
| | | | | 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 22 m |
| | | | | 埋設標識テープ 1 式 |
| | | | | 埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 22 m |

積算内訳書

頁0-0014/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|--|
| | | | | 管明示テープ工 w50 下水道用 22 m |
| 管基礎工 | 1 | 式 | 49,824 | |
| | | | | 砂基礎 1 式 |
| | | | | 砂基礎工 砂 6 m3 |
| 開削水替工 | 1 | 式 | 5,089 | |
| | | | | 開削水替 1 式 |
| | | | | ポンプ運転工 作業時排水 日 |
| マンホール工 | 1 | 式 | 216,375 | |
| 組立マンホール工 | 1 | 式 | 89,010 | |
| | | | | 組立1号マンホール 1 式 |
| | | | | 削孔代 0号,1号 組立式(V型) φ150mm用 1 箇所 |
| | | | | マンホール用可とう継手 φ150 1 個 |
| | | | | 内副管 1 式 |
| | | | | 内副管材料 1 式 |
| | | | | 内副管取付工 段差2.0m未満 1 箇所 |
| 小型マンホール工 | 1 | 式 | 127,365 | |
| | | | | 小型マンホール 1 式 |
| | | | | 小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鑄鉄製防 1 箇所 |

積算内訳書

頁0-0015/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|---------------------------------|
| | | | | 塩ビマンホール用自在継手 φ150 1 個 |
| 取付管およびます工 | 1 | 式 | 161,930 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 74,105 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 床掘り 土砂 上記以外(小規模) 1 m3 |
| | | | | 機械掘削工 5 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 埋戻工 0.9 m3 |
| | | | | 埋戻工 再生切込砕石 4 m3 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 土砂 6 m3 |
| | | | | 積込(ルーズ) 土質→土砂 6 m3 |
| | | | | 土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6 m3 |
| | | | | 処分費 土砂 1 式 |
| ます設置工 | 1 | 式 | 18,260 | |
| | | | | ます(塩ビ製) 1 式 |
| | | | | ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 1 箇所 |
| 取付管布設工 | 1 | 式 | 33,950 | |

積算内訳書

頁0-0016/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|--|
| | | | | 取付管(塩ビ管) 1 式 |
| | | | | 取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 1 箇所 |
| | | | | 取付管布設および支管取付工 管径 150mm, コンクリート製・陶製以外の管 1 箇所 |
| 管路土留工 | 1 | 式 | 30,526 | |
| | | | | 軽量鋼矢板土留 1 式 |
| | | | | 軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) 3 m |
| | | | | 土留支保工(設置+撤去) 3 m |
| | | | | 軽量鋼矢板賃料 1 式 |
| 開削水替工 | 1 | 式 | 5,089 | |
| | | | | 開削水替 1 式 |
| | | | | ポンプ運転工 作業時排水 日 |
| 付帯工 | 1 | 式 | 131,415 | |
| 舗装撤去工 | 1 | 式 | 65,555 | |
| | | | | 舗装版切断 1 式 |
| | | | | 舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 50 m |
| | | | | 処分費 [] 1 式 |
| | | | | 舗装版破碎 1 式 |
| | | | | 舗装版破碎積込(小規模土工) 20 m2 |

積算内訳書

頁0-0017/0018

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|---------------------------------------|
| | | | | 殻運搬処理 1 式 |
| | | | | 殻運搬 1 m3 舗装版破碎 |
| | | | | 処分費 1 式 アスファルト殻 |
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | 65,860 | |
| | | | | 上層路盤 1 式 |
| | | | | 上層路盤(車道部) 20 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工 |
| | | | | 表層 1 式 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) 20 m2 t = 50mm |
| 仮設工 | 1 | 式 | 111,600 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 111,600 | |
| | | | | 交通誘導警備員 1 式 |
| | | | | 交通誘導警備員 B 9 人日 |
| 直接工事費計 | | | 938,000 | |
| 共通仮設費計 | | | 140,000 | |
| 運搬費 | | | 3,000 | |
| 仮設材運搬費 | 1 | 式 | 3,510 | |
| | | | | 仮設材等の運搬 0.3 t 製品長->12m以内 |
| | | | | 仮設材等の運搬 0.3 t 製品長->12m以内 |

